



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างประตูด้านข้างอาคารโรงกีฬาปณ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองกีฬาปณ กรมธนารักษ์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๓๐๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานก่อสร้างประตูด้านข้างอาคารโรงกีฬาปณ
- งานรื้อถอน
 - งานก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล.
 - งานประตูเหล็กและอุปกรณ์ประกอบ
 - งานถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ ม.
๕. วันที่กำหนดราคากลาง ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๙๖๒,๐๐๐ บาท
- (เก้าแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๕ แผ่น
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ก) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓ แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายนาวิน บุญเลิศ นักวิชาการกีฬาชำนาญการพิเศษ
 - ๗.๒ นายเฉลิมภพ จุฑาทงกูร นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 - ๗.๓ นายสรวิทย์ จันทร์ นายช่างโลหะปฏิบัติงาน

25/5/2023



ราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมราชักษ์ ที่ 126/2567 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2567


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานก่อสร้างประตูด่านข้างอาคารโรงกองษาปณ์ จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง	กองษาปณ์
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมราชักษ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	กองษาปณ์ กรมราชักษ์
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบมีจำนวน	1 ชุด
จัดทำโดยคณะกรรมการจัดทำราคากลาง	เมื่อวันที่ 29 เดือน มีนาคม 2567


หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างประตูด่านข้างอาคารโรงกองษาปณ์ จำนวน 1 งาน	962,631.56	
สรุป	รวมงานก่อสร้าง	962,631.56	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (เก้าแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)	962,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....  ประธานกรรมการ
(นายนาวัน นุญเลิศ)
นักวิชาการกองษาปณ์ชำนาญการพิเศษ

.....  กรรมการ
(นายเฉลิมภพ จุฑางกูร)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

.....  กรรมการและเลขานุกา
(นายสราวดี จันทร)
นายช่างโลหะปฏิบัติงาน

ราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมราชภัฏที่ 126/2567 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2567

กลุ่มงาน /งาน	งานก่อสร้างประตูด่านข้างอาคารโรงกองกษาปณ์ จำนวน 1 งาน				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานก่อสร้างประตูด่านข้างอาคารโรงกองกษาปณ์ จำนวน 1 งาน				
สถานที่ก่อสร้าง	กองกษาปณ์				
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมราชภัฏ				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	กองกษาปณ์ กรมราชภัฏ				
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน	5 หน้า				
จัดทำโดยคณะกรรมการจัดทำราคากลาง	เมื่อวันที่	29	เดือน	มีนาคม	พ.ศ. 2567

หน่วย:บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	กลุ่มงานที่ 1				
1	งานก่อสร้างประตูด่านข้างอาคาร โรงกองกษาปณ์ จำนวน 1 งาน	736,013.12	1.3079	962,631.56	
	รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมงานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			962,631.56	
	คิดเป็นเงินประมาณ	(เก้าแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)		962,000.00	
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตารางเมตร			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 ประธานกรรมการ

(นายนาวัน บุญเลิศ)

นักวิชาการกษาปณ์ชำนาญการพิเศษ

 กรรมการ

(นายเฉลิมภพ จุฑาทงกูร)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 กรรมการและเลขานุการ

(นายสรวิทย์ จันทร์)

นายช่างโลหะปฏิบัติงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน งานก่อสร้างประดับข้างอาคารโรงกองกษาปณ์ จำนวน 1 งาน
 ชื่อโครงการ งานก่อสร้างประดับข้างอาคารโรงกองกษาปณ์ จำนวน 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์
 จัดทำราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ที่ 126/2567 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2567

แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานกรมธนารักษ์
 เมื่อวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานก่อสร้าง รั้ว ค.ส.ล.								
2.1	งานโครงสร้างรั้ว ค.ส.ล. ร.4A (ด้านอาคารฝ่ายตรวจตราและฝ่ายผลิต)								
	งานโครงสร้างรั้ว ค.ส.ล.								
	เสาเข็ม ไม้ขนาด 0.15 ม. x 0.15 ม. x 6.00 ม.	40.00	ต้น	532.95	21,318.00	420.00	16,800.00	38,118.00	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ 1.2.1.1
	ขุดดิน	13.27	ลบ.ม.	-	-	168.00	2,229.36	2,229.36	/ข้อ 1.3.1
	งานคอนกรีต								
	ทรายหยาบ	0.50	ลบ.ม.	508.33	254.17	104.00	52.00	306.17	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ 1.5
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.50	ลบ.ม.	2,410.00	1,205.00	426.00	213.00	1,418.00	วัสดุวมรวม/ข้อ 1.6.1
	คอนกรีต โครงสร้าง (240 ksc รูปทรงระบอก)	11.77	ลบ.ม.	2,420.60	28,490.46	419.00	4,931.63	33,422.09	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ 1.7
	งานเหล็กเสริม								
	- RB 6 mm.(SR24)	189.00	กก	21.95	4,148.55	4.40	831.60	4,980.15	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ 1.10.1
	- RB 9 mm.(SR24)	60.00	กก	21.20	1,272.00	4.40	264.00	1,536.00	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ 1.10.1
	- DB 12 mm. (SD40)	723.00	กก	20.95	15,146.85	3.60	2,602.80	17,749.65	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ 1.10.2
	- DB 16 mm. (SD40)	378.00	กก	20.75	7,843.50	3.60	1,360.80	9,204.30	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ 1.10.2
	ลวดผูกเหล็ก	40.00	กก	25.83	1,033.20	-	-	1,033.20	กระทรวงพาณิชย์
	งานไม้แบบ								
	ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	88.80	ตร.ม.	607.48	53,944.22	-	-	53,944.22	วัสดุวมรวม
	ค่าแรง ไม้แบบ	111.00	ตร.ม.			139.00	15,429.00	15,429.00	/ข้อ 1.8.1
	- งานก่ออิฐบล็อก	51.00	ตร.ม.	135.00	6,885.00	69.00	3,519.00	10,404.00	วัสดุวมรวม/ข้อ 2.3.1.1
	- งานฉาบปูน	142.00	ตร.ม.	73.00	10,366.00	87.00	12,354.00	22,720.00	วัสดุวมรวม/ข้อ 2.3.1.2
	- งานกรวดล้าง	142.00	ตร.ม.	188.00	26,696.00	128.00	18,176.00	44,872.00	วัสดุวมรวม/ข้อ 2.3.1.3
	รวมราคางานรั้ว (ด้านอาคารฝ่ายตรวจตราและฝ่ายผลิต) เป็นเงิน				178,602.95		78,763.19	257,366.14	

[Handwritten signatures and initials]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา



กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างประดับข้างอาคารโรงกองกษาปณ์ จำนวน 1 งาน
 ชื่อโครงการ งานก่อสร้างประดับข้างอาคารโรงกองกษาปณ์ จำนวน 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์
 จัดทำราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 126/2567 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2567

แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานกรมธนารักษ์

เมื่อวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.2	งานโครงสร้างรั้ว ค.ส.ล. และ งานรั้วร.4A (ด้านอาคารฝ่ายติดตามและฝ่ายเครื่องราชฯ)								
	งานโครงสร้างรั้ว ค.ส.ล.								
	เสาเข็มโอขนาด 0.15 ม. x 0.15 ม. x 6.00 ม.	38.00	ต้น	532.95	20,252.10	420.00	15,960.00	36,212.10	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ 1.2.1.1
	ปูนดิน	11.45	ลบ.ม.	-	-	168.00	1,923.60	1,923.60	/ข้อ 1.3.1
	งานคอนกรีต								
	ทรายหยาบ	0.48	ลบ.ม.	508.33	244.00	104.00	49.92	293.92	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ 1.5
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.48	ลบ.ม.	2,410.00	1,156.80	426.00	204.48	1,361.28	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ 1.6.1
	คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc รูปทรงระบอบ)	10.00	ลบ.ม.	2,420.60	24,206.00	419.00	4,190.00	28,396.00	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ 1.7
	งานเหล็กเสริม								
	- RB 6 mm.(SR24)	166.00	กก	21.95	3,643.70	4.40	730.40	4,374.10	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ 1.10.1
	- RB 9 mm.(SR24)	60.00	กก	21.20	1,272.00	4.40	264.00	1,536.00	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ 1.10.1
	- DB 12 mm. (SD40)	638.00	กก	20.95	13,366.10	3.60	2,296.80	15,662.90	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ 1.10.2
	- DB 16 mm. (SD40)	378.00	กก	20.75	7,843.50	3.60	1,360.80	9,204.30	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ 1.10.2
	ลวดผูกเหล็ก	33.00	กก	25.83	852.39	-	-	852.39	กระทรวงพาณิชย์
	งานไม้แบบ								
	ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	74.40	ตร.ม.	607.48	45,196.51	-	-	45,196.51	วิศวกรรมรวม
	ค่าแรงไม้แบบ	93.00	ตร.ม.	-	-	139.00	12,927.00	12,927.00	/ข้อ 1.8.1
	- งานก่ออิฐบล็อก	51.00	ตร.ม.	135.00	6,885.00	69.00	3,519.00	10,404.00	วิศวกรรมรวม/ข้อ 2.3.1.1
	- งานฉาบปูน	126.00	ตร.ม.	73.00	9,198.00	87.00	10,962.00	20,160.00	วิศวกรรมรวม/ข้อ 2.3.1.2
	- งานกรวดล้าง	126.00	ตร.ม.	188.00	23,688.00	128.00	16,128.00	39,816.00	วิศวกรรมรวม/ข้อ 2.3.1.3
	รวมราคางานรั้ว (ด้านอาคารฝ่ายควบคุมและฝ่ายผลิต) เป็นเงิน				157,804.10		70,516.00	228,320.10	



 2567

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างประดับข้างอาคารโรงกองกษาปณ์ จำนวน 1 งาน
 ชื่อโครงการ งานก่อสร้างประดับข้างอาคารโรงกองกษาปณ์ จำนวน 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์
 จัดทำราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 126/2567 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2567

แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานกรมธนารักษ์

เมื่อวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	งานประตูลูกเหล็กและอุปกรณ์ประกอบ								
	งานประตูลูกเหล็ก								
	เหล็กกล่อง 100x50x3.2 มม.	1,069.00	กก.	22.66	24,223.54	12.00	12,828.00	37,051.54	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ 1.11.3
	เหล็กกล่อง 150x75x3.2 มม.	672.00	กก.	20.95	14,078.40	12.00	8,064.00	22,142.40	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ 1.11.3
	เหล็กฉาก L 50x50x4 มม.	4.30	กก.	24.42	105.01	12.00	51.60	156.61	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ 1.11.3
	เหล็กแผ่นเรียบดำ ขนาด 1.20x2.40 ม. หน้า 3 มม.	20.00	แผ่น	1,820.00	36,400.00	546.00	10,920.00	47,320.00	กระทรวงพาณิชย์/30%ของวัสดุ
	ชุดประกอบบานประตู Tubular steel roller ball bearing	4.00	ชุด	150.00	600.00	-	-	600.00	สืบราคา
	รางเหล็กฉาก L 100x100x7 มม.	834.00	กก.	21.00	17,514.00	-	-	17,514.00	สืบราคา
	ล้อสแตนเลสคู่ร่อง V ขนาด 3"	24.00	ชุด	1,450.00	34,800.00	-	-	34,800.00	สืบราคา
	มือจับประตูและชุดล็อกกุญแจประตู	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	-	-	1,000.00	สืบราคา
	กลอนประตู	2.00	ชุด	228.00	456.00	-	-	456.00	สืบราคา
	ทาสีน้ำมัน+สีกันสนิม	73.00	ตร.ม.	42.00	3,066.00	38.00	2,774.00	5,840.00	วัสดุรวม/ข้อ 2.8.2
	รวมราคางานประตูลูกเหล็กและอุปกรณ์ประกอบ เป็นเงิน				132,242.95		34,637.60	166,880.55	
4	งานถนน ค.ส.อ. หน้า 0.15 ม.								
	คอนกรีต (280 ksc) รูปทรงระบอบก	4.50	ลบ.ม.	2,529.00	11,380.50	327.00	1,471.50	12,852.00	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ 1.7
	ทรายหยาบ หน้า 0.10 ม.	3.00	ลบ.ม.	508.33	1,524.99	104.00	312.00	1,836.99	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ 1.5
	ดินลูกรัง หน้า 0.20 ม.	6.00	ลบ.ม.	383.33	2,299.98	320.00	1,920.00	4,219.98	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ 1.3.2
	wire mesh ขนาด 6 มม. @ 0.20 ม.	30.00	ตร.ม.	73.00	2,190.00	5.00	150.00	2,340.00	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ 1.10.4
	เหล็ก DB 12 mm.(SD40)	28.00	กก.	20.95	586.60	3.60	100.80	687.40	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ 1.10.2
	เหล็ก RB 19 mm.(SR24)	177.00	กก.	20.75	3,672.75	3.10	548.70	4,221.45	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ 1.10.3
	เหล็ก DB 20 mm.(SD40)	23.00	กก.	20.50	471.50	3.10	71.30	542.80	กระทรวงพาณิชย์/ข้อ 1.10.3
	Joint	118.00	เมตร	10.00	1,180.00	3.00	354.00	1,534.00	สืบราคา 30%ของวัสดุ
	ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	14.21	ตร.ม.	607.48	8,631.08	-	-	8,631.08	วัสดุรวม
	ค่าแรงไม้แบบ	17.76	ตร.ม.	-	-	139.00	2,468.64	2,468.64	/ข้อ 1.8.1
	รวมงานถนน ค.ส.อ. หน้า 0.15 ม. เป็นเงิน				31,937.40		7,396.94	39,334.34	



2567