

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างห้องพักเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑ งาน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมธนารักษ์ กองสถาปน

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๖๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานจ้างก่อสร้างห้องพักเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑ งาน

- งานรื้อถอนและติดตั้ง
- งานโครงสร้างเหล็ก ขนาดพื้นที่ของชั้น ๒ ไม่น้อยกว่า ๓๒ ตารางเมตร
- งานติดตั้งผนังด้านข้าง
- งานโครงสร้างฝ้าเพดาน ชั้น ๒
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร
- ชั้นเก็บวัสดุ จำนวน ๒ ชุด
- โต๊ะประชุม จำนวน ๑ ตัว
- เก้าอี้สำหรับห้องประชุม จำนวน ๑๒ ตัว
- เครื่องฟอกอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง

๕. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔

เป็นเงิน ๑,๓๒๑,๕๑๐.๗๒ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)

๖. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๗ แผ่น
- ๖.๒ แบบสรุปผลการประเมินราคา งานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ก) จำนวน ๑ แผ่น
- ๖.๓ แบบสรุปผลการประเมินราคา ค่าครุภัณฑ์ (แบบ ปร.๕ข) จำนวน ๑ แผ่น
- ๖.๔ แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| ๗.๑ นางสาวพัสดราภรณ์ ทรัพย์ประเสริฐ | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายธนัท สารสิทธิ์ | กรรมการ |
| ๗.๓ นางสาวอรพรรณ สมประสงค์ | กรรมการและเลขานุการ |

ลงนาม



ราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 357/2569 ลง วันที่ 30 มีนาคม 2569

กลุ่มงาน /งาน	งานจ้างก่อสร้างห้องพักเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 งาน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานจ้างก่อสร้างห้องพักเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง	กองกษาปณ์
แบบเลขที่	11/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	กองกษาปณ์
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน	1 ชุด
คำนวณราคา เมื่อวันที่	8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าปรับปรุง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงห้องพักเจ้าหน้าที่	1,009,006.72	
2	ครุภัณฑ์	227,504.00	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	85,000.00	
สรุป	รวมค่ากลางเป็นเงินทั้งสิ้น	1,321,510.72	
	ราคาทั้งสิ้นคิดเป็นเงิน (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)	1,321,510.72	
☐	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตารางเมตร	
☐	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตารางเมตร	



ประธานกรรมการ

(นางสาวพัสดราภรณ์ ทรัพย์ประเสริฐ)


นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



กรรมการ

(นายธนัท สารสิทธิ์)

นายช่างโยธา



กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวอรพรรณ สมประสงค์)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ราคากลาง

แบบ ปร 5 (ก)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 357/2569 สั่ง ณ วันที่ 30 มีนาคม 2569

กลุ่มงาน /งาน	งานจ้างก่อสร้างห้องพักเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 งาน				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานจ้างก่อสร้างห้องพักเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 งาน				
สถานที่ก่อสร้าง	กองกษาปณ์				
แบบเลขที่	11/2567				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	กองกษาปณ์				
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน	5 หน้า				
คำนวณราคา เมื่อวันที่	8 เดือน	เมษายน	พ.ศ. 2569		

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	ค่าปรับปรุง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงห้องพักเจ้าหน้าที่	771,588.84	1.3077	1,009,006.72	
	รวมคำนวณต้นทุนทั้งสิ้น				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่ากลางเป็นเงินทั้งสิ้น			1,009,006.72	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งล้านเก้าพันหกบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)			1,009,006.72	
☐	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตารางเมตร			
☐	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตารางเมตร			



ประธานกรรมการ

(นางสาวพัศตราภรณ์ ทรัพย์ประเสริฐ)


นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



กรรมการ

(นายชนัท สารสิทธิ์)

นายช่างโยธา



กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวอรพรรณ สมประสงค์)

เจ้าหน้าที่งานพัสดุปฏิบัติงาน

ราคากลางครุภัณฑ์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 357/2569 ตั้ง ณ วันที่ 30 มีนาคม 2569

กลุ่มงาน /งาน	งานจ้างก่อสร้างห้องพักเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 งาน	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานจ้างก่อสร้างห้องพักเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 งาน	
สถานที่ก่อสร้าง	กองกษาปณ์	
แบบเลขที่	11/2567	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	กองกษาปณ์	
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน	1	หน้า
คำนวณราคา เมื่อวันที่	8	เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ค่างานต้นทุน				
1	ครุภัณฑ์	212,620.56	14,883.44	227,504.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์	212,620.56			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)				
สรุป	รวมค่ากลางครุภัณฑ์เป็นเงินทั้งสิ้น			227,504.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่บาทถ้วน)			227,504.00	



ประธานกรรมการ

(นางสาวพัสดราภรณ์ ทรัพย์ประเสริฐ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



กรรมการ

(นายธนัท สารสิทธิ์)

นายช่างโยธา



กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวอรพรรณ สมประสงค์)

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

งานช่างก่อสร้างห้องพักเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 งาน
งานช่างก่อสร้างห้องพักเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 งาน
กองช่างปศุ
กองช่างปศุ
คณะกรรมการกำกับด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 357/2560 ตั้ง ณ วันที่ 30 มีนาคม 2560

แบบเลขที่ 11/2567

เมื่อวันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ИП: ВСНН

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคานำเข้า	จำนวนเงิน	ราคาหน้าจะ	จำนวนเงิน		
I	สรุปงานจ้างก่อสร้างห้องพักเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 งาน								
I.1	งานเตรียมการ			-			7,660.00		
I.2	งานโครงสร้าง								
	งานโครงสร้างอาคาร			189,265.86			66,561.20	255,827.06	คำรัสดูค่าแรงงาน
	งานโครงสร้างบันได			22,855.37			6,866.14	29,721.51	คำรัสดูจากกระทรวงพาณิชย์ เดือนมีนาคม 2569
I.3	งานสถาปัตย์กรรม								(เดือนเมษายน 2569 ยังไม่ประกาศ)
	งานค้ำตั้ง			217,626.90			23,414.50	241,041.40	ค่าแรงงานจากกรมบัญชีกลาง
	งานพื้น			49,673.43			12,875.70	62,549.13	
	งานส้วพตาม			16,219.35			3,436.65	19,656.00	
	งานประตู			26,000.00			-	26,000.00	
	งานหน้าต่าง			24,000.00			-	24,000.00	
	งานบันไดและราวกันตก			24,500.00			-	24,500.00	
I.4	งานระบบไฟฟ้า			63,206.54			17,427.20	80,633.74	
	รวมงานจ้างก่อสร้างห้องพักเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น			633,347.45			138,241.39	771,588.84	/

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน
ชื่อโครงการ
สถานที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
คำนวณราคาโดย

งานช่างก่อสร้างห้องพัสดุภัณฑ์ที่ จำนวน 1 งาน
งานช่างก่อสร้างห้องพัสดุภัณฑ์ที่ จำนวน 1 งาน
กองช่างฝั
กองช่างฝั

แบบเลขที่ 11/2567

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ค่าจ้างกรมราชทัณฑ์ 357/2569 ตั้ง ณ วันที่ 30 มีนาคม 2569

เมื่อวันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.1	งานเตรียมการ								
	งานรื้อถอนโครงสร้างห้องและ โครงบันไดเหล็กเดิม (รื้อถอน)	36.00	ตร.ม.	-	-	50.00	1,800.00	1,800.00	ข้อ 2.9.2
	งานรื้อถอนรางสายไฟพร้อมสายเคเบิล จัดเก็บและติดตั้งในตำแหน่งใหม่	1.00	งม	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	สีบราตา
	งานรื้อถอนกองวัสดุโครงค้ำงา ที่อยู่ในบริเวณงานปรับปรุง								
	รื้อถอนประตูเหล็กสีสนิม พร้อมวงกบ (รื้อถอน)	18.00	ตร.ม.	-	-	200.00	3,600.00	3,600.00	ข้อ 2.9.32
	รื้อถอนตู้ไฟฟ้า (รื้อถอน)	4.00	ชุด	-	-	30.00	120.00	120.00	สีบราตา
	รื้อถอนพัฒนาบันไดเหล็ก (รื้อถอน)	1.00	ชุด	-	-	100.00	100.00	100.00	สีบราตา
	รื้อถอนคานโครงพร้อมสายไฟ (รื้อถอน)	4.00	ชุด	-	-	30.00	120.00	120.00	ข้อ 2.9.39
	รื้อถอนผนังพร้อมระบบท่อ (รื้อถอน)	1.00	ชุด	-	-	120.00	120.00	120.00	ข้อ 2.9.37
	รื้อถอนสวิตช์และตู้รับ พร้อมสายไฟ (รื้อถอน)	1.00	งม	-	-	300.00	300.00	300.00	สีบราตา
	รวมราคางานเตรียมการ เป็นเงิน				-		7,660.00	7,660.00	
1.2	งานโครงสร้าง								
1.2.1	งานโครงสร้างอาคาร								
	เหล็กโครงพรรณ								
	WF - 200x200x8x12mm.	2,929.13	กก.	30.79	90,187.91	12.00	35,149.56	125,337.47	สีบราตาข้อ 1.11.3
	WF - 200x100x5.5x8mm.	1,073.52	กก.	30.82	33,085.89	12.00	12,882.24	45,968.13	สีบราตาข้อ 1.11.3
	เหล็กกล่อง 100x50x3.2mm.	1,274.39	กก.	24.69	31,464.69	10.00	12,743.90	44,208.59	สีบราตาข้อ 1.11.1
	ทาสีกันสนิม + สีน้มัน โครงเหล็กโครงพรรณ	165.30	ตร.ม.	76.00	12,562.80	35.00	5,785.50	18,348.30	วัสดุรวมรวมข้อ 2.8.3
	Plate 350x350x16mm.	9.00	ชุด	83.17	748.53	-	-	748.53	สีบราตา
	Plate 300x150x16mm.	2.00	ชุด	84.95	169.90	-	-	169.90	สีบราตา
	Chemical Stud Bolt ขนาด M20 Grade 8.8 ยาวประมาณ 0.20 ม.)	54.00	ชุด	160.31	8,656.74	-	-	8,656.74	สีบราตา
	ฟุตเคเบิลเบดออก ขนาด M20	54.00	ชุด	156.10	8,429.40	-	-	8,429.40	สีบราตา
	เหล็กแผ่นคั่น ขนาด 100x50x10mm.	18.00	ชุด	70.00	1,260.00	-	-	1,260.00	สีบราตา
	ปูน non-shrink grout (ความหนาไม่น้อยกว่า 2 cm.)	9.00	ชุด	300.00	2,700.00	-	-	2,700.00	สีบราตา
	รวมราคางานโครงสร้าง เป็นเงิน				189,265.86		66,561.20	255,827.06	

อ.ท.รณ

รณ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน
ชื่อโครงการ
สถานที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
คำนวณราคาโดย

งานช่างก่อสร้างห้องพักเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 งาน
งานช่างก่อสร้างห้องพักเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 งาน
กองช่างฝ่าย
กองช่างฝ่าย
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 357/2569 ลง วันที่ 30 มีนาคม 2569

แบบเลขที่ 11/2567

เมื่อวันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.2.2	งานโครงสร้างบันได เหล็กรูปพรรณ								
	C-Channel 200x80x7.5x11mm.	337.02	กก.	35.91	12,102.39	12.00	4,044.24	16,146.63	สิบราคา/ข้อ 1.11.3
	แผ่นเหล็กถายหนา 4 มม.	186.83	กก.	46.44	8,676.39	10.00	1,868.30	10,544.69	สิบราคา/30%ของค่าวัสดุ
	เหล็กฉาก L-40x40x4mm.	18.15	กก.	22.04	400.03	10.00	181.50	581.53	สิบราคา/ข้อ 1.11.1
	ทาสีกันสนิม + สีน้ำมัน โครงงเหล็กรูปพรรณ	22.06	ตร.ม.	76.00	1,676.56	35.00	772.10	2,448.66	วัสดุรวมรวม/ข้อ 2.8.3
	รวมราคางานโครงสร้างบันได เป็นเงิน				22,855.37		6,866.14	29,721.51	
1.3	งานสถาปัตยกรรม								
1.3.1	งานผนัง								
	งานผนังซีเมนต์บอร์ด หนาไม่น้อยกว่า 12 มม. ด้านเดียวภายนอก โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี ช่างไปด้วยตนเองงานข้างเคียง	83.79	ตร.ม.	916.65	76,806.10	130.00	10,892.70	87,698.80	สิบราคา/ข้อ 2.3.3
	งานผนังซีเมนต์บอร์ด หนาไม่น้อยกว่า 12 มม. สองด้านภายใน โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	13.77	ตร.ม.	529.65	7,293.28	130.00	1,790.10	9,083.38	สิบราคา/ข้อ 2.3.3
	กรุผนัง Metal Sheet สอนสนแบบยึด หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. พร้อมเสกดู	96.74	ตร.ม.	1,300.00	125,762.00	70.00	6,771.80	132,533.80	สิบราคา/ข้อ 2.1.8
	ครอบข้าง Metal Sheet	12.40	เมตร	177.34	2,199.02	50.00	620.00	2,819.02	สิบราคา/ข้อ 2.1.8
	ทาสีผนังภายใน	111.33	ตร.ม.	50.00	5,566.50	30.00	3,339.90	8,906.40	วัสดุรวมรวม/ข้อ 2.8.1
	รวมราคางานผนัง เป็นเงิน				217,626.90		23,414.50	241,041.40	
1.3.2	งานพื้น								
	พื้นซีเมนต์บอร์ด หนาไม่น้อยกว่า 12 มม. (แผ่นยึดหลังคา)	32.73	ตร.ม.	436.41	14,283.70	130.00	4,254.90	18,538.60	สิบราคา/30%ของค่าวัสดุ
	พื้นซีเมนต์บอร์ด หนาไม่น้อยกว่า 20 มม.	26.94	ตร.ม.	694.85	18,719.26	200.00	5,388.00	24,107.26	สิบราคา/30%ของค่าวัสดุ
	กระเบื้องยาง ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. (สีและลายเลือกภายหลัง)	26.94	ตร.ม.	618.80	16,670.47	120.00	3,232.80	19,903.27	สิบราคา/ข้อ 2.4.13
	รวมราคางานพื้น เป็นเงิน				49,673.43		12,875.70	62,549.13	
1.3.3	งานฝ้าเพดาน								
	ฝ้าซีเมนต์บอร์ด หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี ฉาบรอยต่อเรียบ ช่างไปด้วยตนเองงานข้างเคียง	32.73	ตร.ม.	445.55	14,582.85	75.00	2,454.75	17,037.60	วัสดุรวมรวม/ข้อ 2.3
	ทาสีฝ้าเพดาน	32.73	ตร.ม.	50.00	1,636.50	30.00	981.90	2,618.40	วัสดุรวมรวม/ข้อ 2.8.1
	รวมราคางานฝ้าเพดาน เป็นเงิน				16,219.35		3,436.65	19,656.00	

ผู้ทำบัญชี

วันที่

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างห้องพักเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 งาน

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างห้องพักเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 งาน

สถานที่ กองช่าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดวันที่ 30 มีนาคม 2569

แบบเลขที่ 11/2567

เมื่อวันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3.4	งานประติมากรรม								
	ประติมากรรมปูนปั้นรูปปั้นคน 1 รูป	1.00	ชุด	16,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	สีน้ำตาล
	ประติมากรรมปูนปั้นรูปปั้นคน 1 รูป	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	สีน้ำตาล
	รวมราคางานประติมากรรม เป็นเงิน				26,000.00		-	26,000.00	
1.3.5	งานประติมากรรม								
	ประติมากรรมปูนปั้นรูปปั้นคน 1 รูป	2.00	ชุด	4,500.00	9,000.00	-	-	9,000.00	สีน้ำตาล
	ประติมากรรมปูนปั้นรูปปั้นคน 1 รูป	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	สีน้ำตาล
	รวมราคางานประติมากรรม เป็นเงิน				24,000.00		-	24,000.00	
1.3.6	งานประติมากรรม								
	ประติมากรรมปูนปั้นรูปปั้นคน 1 รูป	7.00	เมตร	3,500.00	24,500.00	-	-	24,500.00	สีน้ำตาล
	รวมราคางานประติมากรรม เป็นเงิน				24,500.00		-	24,500.00	

ผู้คำนวณ

วันที่



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน
ชื่อโครงการ
สถานที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
คำนวณราคาโดย

งานก่อสร้างห้องพักเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 งาน
งานก่อสร้างห้องพักเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 งาน
กองช่างผัง
กองช่างไฟ
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 357/2569 ลง ๗ วันที่ 30 มีนาคม 2569

แบบแสดงที่ 11/2567

เมื่อวันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4	งานระบบไฟฟ้า								
	โคมความส่องแบบติดลอย 5 นิ้ว E27 หลอด LED ไม่น้อยกว่า 14W พร้อมอุปกรณ์ (เลือกรูปแบบภายหลัง)	10.00	ชุด	324.00	3,240.00	115.00	1,150.00	4,390.00	สิบราคา/ข้อ 4.58
	โคมความส่องแบบฝัง 5 นิ้ว E27 หลอด LED ไม่น้อยกว่า 14W พร้อมอุปกรณ์ (เลือกรูปแบบภายหลัง)	12.00	ชุด	321.27	3,855.24	115.00	1,380.00	5,235.24	สิบราคา/ข้อ 4.58
	สวิตช์ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์	6.00	ชุด	36.45	218.70	80.00	480.00	698.70	สิบราคา/ข้อ 4.53
	ฝาครอบสวิตช์พลาสติก 3 ช่อง	2.00	ชุด	21.50	43.00	-	-	43.00	สิบราคา
	สวิตช์ไฟฟ้า 2 ทาง พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	67.29	134.58	85.00	170.00	304.58	สิบราคา/ข้อ 4.53
	ฝาครอบสวิตช์พลาสติก 1 ช่อง	2.00	ชุด	21.50	43.00	-	-	43.00	สิบราคา
	เคเบิลไฟฟ้าชนิด 3 สาย แบบตู้ พร้อมอุปกรณ์	11.00	ชุด	152.34	1,675.74	90.00	990.00	2,665.74	สิบราคา/ข้อ 4.53
	ฝาครอบตู้รับพลาสติก 2 ช่อง	2.00	ชุด	21.50	43.00	-	-	43.00	สิบราคา
	งานเดินสายไฟร้อยท่อ	41.00	จุด	600.00	24,600.00	300.00	12,300.00	36,900.00	สิบราคา
	ตู้คอนซูมเมอร์ชนิด 6 ช่อง	1.00	ชุด	1,990.65	1,990.65	597.20	597.20	2,587.85	สิบราคา/30%ของค่าวัสดุ
	เมนเบรกเกอร์ ขนาด 50AT	1.00	ชุด	1,026.17	1,026.17	-	-	1,026.17	สิบราคา
	เซอร์กิตเบรกเกอร์ ขนาด 32AT	2.00	ชุด	124.30	248.60	-	-	248.60	สิบราคา
	เซอร์กิตเบรกเกอร์ ขนาด 20AT	1.00	ชุด	124.30	124.30	-	-	124.30	สิบราคา
	เซอร์กิตเบรกเกอร์ ขนาด 16AT	1.00	ชุด	124.30	124.30	-	-	124.30	สิบราคา
	จุดรับสายโทรศัพท์	2.00	จุด	153.27	306.54	90.00	180.00	486.54	สิบราคา/ข้อ 4.53
	สาย LAN อินเทอร์เน็ต	2.00	จุด	244.86	489.72	90.00	180.00	669.72	สิบราคา/ข้อ 4.53
	ฝารับสายโทรศัพท์และรับสาย LAN อินเทอร์เน็ต แบบพลาสติก 2 ช่อง	2.00	ชุด	21.50	43.00	-	-	43.00	สิบราคา
	งานเชื่อมระบบไฟฟ้าจากอาคารเดิมเข้าสู่ตู้คอนซูมเมอร์ชนิด	1.00	จุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	สิบราคา
	รวมราคางานระบบไฟฟ้าเป็นเงิน				63,206.54		17,427.20	80,633.74	

งพพช

พคณ

