

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงโรงกลางพร้อมพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคารกรมธนารักษ์.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมธนารักษ์.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๑๕,๐๒๘,๐๐๐-..... บาท

๔. ลักษณะงาน ..เป็นงานปรับปรุงโรงกลาง พร้อมพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคารกรมธนารักษ์.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..๒๑ เมษายน ๒๕๖๙.. เป็นเงิน ๑๓,๗๐๘,๓๐๖.๔๗ บาท.....
(สืบสามล้านเจ็ดแสนแปดพันสามร้อยหกบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ.ปร.๖.....

๖.๒ แบบ.ปร.๕(ก).....

๖.๓ แบบ.ปร.๔.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๗.๑ นายวราธรรมชัย สุขารมณณ์.....นายช่างโยธาอาวุโส..... ประธานกรรมการ.....

๗.๒ นายเฉลิมภพ จุฑาทงกูร.....นายช่างโยธาปฏิบัติงาน..... กรรมการ.....

๗.๓ นายอัครพล เงินบำรุง.....นักวิชาการพัสดุชำนาญการ..... กรรมการและเลขานุการ.....

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ

ราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง กรมธนารักษ์ ที่ 324/2569 ลง วันที่ 20 มีนาคม 2569


กลุ่มงาน / งาน	งานปรับปรุงซ่อมแซม		
ชื่อ โครงการ งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงโรงกลางพร้อมพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคารกรมธนารักษ์		
สถานที่ก่อสร้าง	อาคารกรมธนารักษ์		
แบบเลขที่	13.2569		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	กรมธนารักษ์		
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน	1	ชุด	
คำนวณราคา เมื่อวันที่	17	เดือน	เมษายน พ.ศ. 2569

หน่วย:บาท


ลำดับที่	รายการ	งานปรับปรุง	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงโรงกลางพร้อมพื้นที่บริเวณด้านหน้า อาคารกรมธนารักษ์	13,156,376.47	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	551,930.00	
	เงินไข		
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %	
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %	
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %	
สรุป	รวมค่างานปรับปรุงเป็นเงินทั้งสิ้น	13,708,306.47	
	ราคาคิดเป็นเงิน (สิบสามล้านเจ็ดแสนแปดพันสามร้อยหกบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)	13,708,306.47	

- ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร
- เหล็ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ประธานกรรมการ
(นายวรรณชัย สุวารมณี)

นายช่างโยธาอาวุโส


กรรมการ
(นายเฉลิมภพ จุฑาทู)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


กรรมการและเลขานุการ
(นายรัชพล เงินบำรุง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง กรมธนารักษ์ ที่ 324/2569 สั่ง ณ วันที่ 20 มีนาคม 2569

กลุ่มงาน /งาน	ปรับปรุงซ่อมแซม		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงโรงกลางพร้อมพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคารกรมธนารักษ์		
สถานที่ก่อสร้าง	อาคารกรมธนารักษ์		
แบบเลขที่	13/2569		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	กรมธนารักษ์		
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน	12	หน้า	
คำนวณราคา เมื่อวันที่	17	เดือน	เมษายน พ.ศ. 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าจ้าง	Factor F	งานปรับปรุง	หมายเหตุ
I	โครงการปรับปรุงโรงกลางพร้อมพื้นที่บริเวณด้านหน้า อาคารกรมธนารักษ์	10.160.933.33	1.2948	13,156,376.47	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าจ้างปรับปรุงเป็นเงินทั้งสิ้น			13,156,376.47	
	ราคาคิดเป็นเงิน (สิบสามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)			13,156,376.47	

- ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร
- เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานกรรมการ

(นายวรรณชัย สุขารมณ์)

นายช่างโยธาอาวุโส



กรรมการ

(นายเฉลิมภพ จุฑางกูร)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



กรรมการและเลขานุการ

(นายธัชพล เงินบำรุง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร. 4

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงซ่อมแซม

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงโรงกลางพร้อมพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคารกรมธนารักษ์

สถานที่ก่อสร้าง อาคารกรมธนารักษ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กรมธนารักษ์

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง กรมธนารักษ์ ที่ 324/2569 สั่ง ณ วันที่ 20 มีนาคม 2569

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานกรมธนารักษ์

เมื่อวันที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ปรับปรุงโรงกลางพร้อมพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคารกรมธนารักษ์									
1	งานรื้อถอน						148,000.08	148,000.08	ค่าวัสดุค่าแรงงาน
2	งานปรับปรุงภายในอาคาร			212,912.96			42,644.00	255,556.96	ค่าวัสดุจากกระทรวงพาณิชย์ เดือนมีนาคม 2569
3	งานรับปรุงภายนอกอาคาร			7,744,099.44			1,989,729.65	9,733,829.09	(เดือนเมษายน 2569 ยังไม่ประกาศ)
4	งานปรับปรุงภูมิทัศน์			3,700.00			11,600.00	15,300.00	ค่าแรงงานจากกรมบัญชีกลาง
5	งานอื่นๆ			6,344.00			1,903.20	8,247.20	
				7,967,056.40			2,193,876.93	10,160,933.33	
รวมราคาที่ปรับปรุงโรงกลางพร้อมพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคารกรมธนารักษ์ เป็นเงินทั้งสิ้น									

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ บร. 4

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงซ่อมแซม

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงโรงกลางพร้อมพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคารกรมราชทัณฑ์

สถานที่ก่อสร้าง อาคารกรมราชทัณฑ์

แบบอยู่ที่ แขวงมาตรฐานกรมราชทัณฑ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : กรมราชทัณฑ์

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมราชทัณฑ์ที่ 324/2569 สังกัด ณ วันที่ 20 มีนาคม 2569

เมื่อวันที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ปรับปรุงโรงกลางพร้อมพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคารกรมราชทัณฑ์								
	งานรื้อถอน								
	1.1 งานรื้อถอนส่วนงานอาคาร								
	รื้อถอนพื้นที่กันจัดเดิม	217.00	ตร.ม.	-	-	51.00	11,067.00	11,067.00	ข้อ.2.9.21
	รื้อถอนประตูอลูมิเนียม กระจกเงา-ออก อาคารเดิม ขนาด 4.40 x 2.40 เมตร	2.00	ชุด	-	-	154.00	308.00	308.00	ข้อ.2.9.31
	รื้อถอนวัสดุคอนกรีตหลังคา	269.50	ตร.ม.	-	-	150.00	40,425.00	40,425.00	สีปราคา
	รื้อถอนแผ่นก้ออิฐฉาบปูน (ระบียงเดิม)	334.62	ตร.ม.	-	-	41.00	13,719.42	13,719.42	ข้อ.2.9.9
	รื้อถอนระแนงอลูมิเนียมสีขาวเดิมออก	92.40	ตร.ม.	-	-	100.00	9,240.00	9,240.00	สีปราคา
	รื้อถอนระแนงปูนปั้น	37.00	ตร.ม.	-	-	62.00	2,294.00	2,294.00	ข้อ.2.9.10
	1.2 งานรื้อถอนส่วนงานภายนอกอาคาร								
รื้อถอนวัสดุกรุผนังทางลงจอดรถ (1)	40.00	ตร.ม.	-	-	72.00	2,880.00	2,880.00	ข้อ.2.9.17	
รื้อถอนกระเบื้องปูพื้นบันได (1)	48.32	ตร.ม.	-	-	51.00	2,464.32	2,464.32	ข้อ.2.9.21	
รื้อถอนผิวพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย (2)	616.00	ตร.ม.	-	-	51.00	31,416.00	31,416.00	ข้อ.2.9.21	
รื้อถอนวัสดุปูพื้นบริเวณหน้าศาลพระภูมิ (3)	61.00	ตร.ม.	-	-	51.00	3,111.00	3,111.00	ข้อ.2.9.21	
รื้อถอนขอบคันทันหินคอนกรีต (4)	39.60	เมตร	-	-	50.00	1,980.00	1,980.00	สีปราคา	
รื้อถอนแผ่นปูพื้นคอนกรีต (4)	92.34	ตร.ม.	-	-	51.00	4,709.34	4,709.34	ข้อ.2.9.21	
รื้อถอนวัสดุปูพื้นทางเท้า (5)	86.00	ตร.ม.	-	-	51.00	4,386.00	4,386.00	ข้อ.2.9.21	
รื้อถอนลิฟท์สำหรับผู้พิการ	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	สีปราคา	
รื้อถอนคันทันไม้ขนาดเล็กและวัชพืช	1.00	งาน	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	สีปราคา	
						148,000.08	148,000.08	148,000.08	

รวมราคาจากรื้อถอนเป็นเงิน 148,000.08

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร. 4

กลุ่มงาน /งาน งานปรับปรุงซ่อมแซม

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงโถงกลางพร้อมพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคารกรมธนารักษ์

สถานที่ก่อสร้าง อาคารกรมธนารักษ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : กรมธนารักษ์

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง กรมธนารักษ์ ที่ 324/2569 ลง วันที่ 20 มีนาคม 2569

แบบแสดงที่ แบบมาตรฐานกรมธนารักษ์

เมื่อวันที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานปรับปรุงภายในอาคาร								
	2.1 งานพื้น								
	- ประโยชน์พื้นพอร์ซเลน ขนาด 0.60 x 1.20 ม.	187.00	ตร.ม.	1,026.14	191,888.18	178.00	33,286.00	225,174.18	วัสดุรวมข้อ.2.4.6
	- กว๊อญี่นั่ม 10 มม.	107.00	ม.	116.04	12,416.28	44.00	4,708.00	17,124.28	สีเบรตา ข้อ.2.7.3
	2.2 งานทาสี								
	- สีภายใน	150.00	ตร.ม.	57.39	8,608.50	31.00	4,650.00	13,258.50	วัสดุรวมข้อ.2.8.1
	รวมราคาปรับปรุงภายในอาคาร เป็นเงิน				212,912.96		42,644.00	255,556.96	

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร. 4

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงซ่อมแซม

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงโรงกลางพร้อมพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคารกรมธนารักษ์

สถานที่ก่อสร้าง อาคารกรมธนารักษ์

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานกรมธนารักษ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : กรมธนารักษ์

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคาตามคำสั่ง กรมธนารักษ์ ที่ 324/2569 ลง วันที่ 20 มีนาคม 2569

เมื่อวันที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	งานปรับปรุงภายนอกอาคาร								
	3.1 งานปรับปรุงบริเวณมุขด้านหน้าอาคาร								
	งานสีทาผนัง								
	- สีทาผนังเซมิเคลือบ หนา 8มม. งานเรียบโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	126.00	ตร.ม.	391.87	49,375.62	-	-	49,375.62	วัสดุรวมรวม
	- สีทาผนังเซมิเคลือบ หนา 8มม. งานเรียบโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี หุ้ม	132.00	ม.	391.87	51,726.84	-	-	51,726.84	วัสดุรวมรวม
	- แผ่นฉนวนใยหินใยกลวง กรมธนารักษ์ หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.	1.00	งาน	65,000.00	65,000.00	19,500.00	19,500.00	84,500.00	สีเบรคตาม 30% ของค่าวัสดุ
	งานผนัง								
	- เสาคอนกรีต A	4.00	ค้ำ	10,615.00	42,460.00	-	-	42,460.00	ถอดแยกชิ้นงาน
	งานพื้น								
	- ขัดมันผิวพื้น พร้อมเทกันซึม รางระบายน้ำ คสล.	9.12	ตร.ม.	1,195.63	11,905.63	96.00	875.52	12,781.15	วัสดุรวมรวม ข้อ. 2.3.1.2
	- ใช้อิฐยกรวดบนดินสกรู้อ่างกึ่งแบบเปลือยตัว สูง 50 ซม. ยกลอบ 5 ซม.	2.00	ชุด	41,100.00	82,200.00	12,330.00	24,660.00	106,860.00	สีเบรคตาม 30% ของค่าวัสดุ
	- พื้นขัดมันเรียบ ผสมกันซีเมนต์ปรับระดับ	184.80	ตร.ม.	131.10	24,227.28	96.00	17,740.80	41,968.08	วัสดุรวมรวม ข้อ. 2.3.1.2
	- ราวกันตกเหล็ก 50 x 100 x 2.3 มม. สูง 20 ซม.	38.00	เมตร	1,250.00	47,500.00	375.00	14,250.00	61,750.00	สีเบรคตาม 30% ของค่าวัสดุ
	- บัว คสล. 0.15 x 0.08 มม	76.00	เมตร	285.00	21,660.00	41.00	3,116.00	24,776.00	สีเบรคตาม ข้อ. 2.4.1.7
	- ท่อPVC 4 นิ้ว class 8.5	1.00	งาน	1,050.00	1,050.00	-	250.00	1,500.00	สีเบรคตาม
	งานทาสี								
	- ทาสีภายนอก	312.80	ตร.ม.	52.81	16,518.97	35.00	10,948.00	27,466.97	วัสดุรวมรวม ข้อ. 2.8.1

(Handwritten signature and initials)

(Handwritten signature and initials)

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร. 4

กลุ่มงาน / งาน งานปรับปรุงซ่อมแซม

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงโถงกลางห้องพื้นที่บริเวณชั้นหน้าอาคารกรมธนารักษ์

สถานที่ก่อสร้าง อาคารกรมธนารักษ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : กรมธนารักษ์

คำขอราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคาตามคำสั่ง กรมธนารักษ์ที่ 324/2569 ลง วันที่ 20 มีนาคม 2569

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานกรมธนารักษ์

เมื่อวันที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานไฟฟ้าและแสงสว่าง								
	- ไฟ LED Downlight Panel 6" แสง WARM WHITE	32.00	ดวง	147.66	4,725.12	118.00	3,776.00	8,501.12	สี่บาทค่าซื้อ 4.58
	- ไฟ LED HALOGEN 3" MR-16 แสง WARM WHITE	40.00	ดวง	128.97	5,158.80	154.00	6,160.00	11,318.80	สี่บาทค่าซื้อ 4.58
	- ไฟ LED STRIPS LIGHT แสง WARM WHITE	100.00	เมตร	84.01	8,401.00	118.00	11,800.00	20,201.00	สี่บาทค่าซื้อ 4.58
	- ไฟ LED WALL WASHER (หนึ่งหินอ่อน)	28.00	เมตร	2,700.93	75,626.04	154.00	4,312.00	79,938.04	สี่บาทค่าซื้อ 4.58
	- ไฟภายนอก ไฟเส้น Linear Light กันน้ำ ปรับเปลี่ยนสีของไฟได้ (สีธรรมชาติ)	504.00	เมตร	3,500.00	1,764,000.00	118.00	59,472.00	1,823,472.00	สี่บาทค่าซื้อ 4.58
	- slave controller (ไฟธรรมชาติ)	5.00	ชุด	12,000.00	60,000.00	3,600.00	18,000.00	78,000.00	สี่บาทค่าซื้อ 30% ของค่าวัสดุ
	- Power supply 24Vdc (ไฟธรรมชาติ)	35.00	ชุด	3,500.00	122,500.00	1,050.00	36,750.00	159,250.00	สี่บาทค่าซื้อ 30% ของค่าวัสดุ
	- Master control (ไฟธรรมชาติ)	1.00	ชุด	40,000.00	40,000.00	12,000.00	12,000.00	52,000.00	สี่บาทค่าซื้อ 30% ของค่าวัสดุ
	- Repeater (ไฟธรรมชาติ)	15.00	ชุด	2,000.00	30,000.00	600.00	9,000.00	39,000.00	สี่บาทค่าซื้อ 30% ของค่าวัสดุ
	- งานสายพรีอัท (ไฟธรรมชาติ)	1.00	งาน	20,000.00	20,000.00	6,000.00	6,000.00	26,000.00	สี่บาทค่าซื้อ 30% ของค่าวัสดุ
	- ผู้ใส่อุปกรณ์ควบคุม (ไฟธรรมชาติ)	15.00	ชุด	550.00	8,250.00	165.00	2,475.00	10,725.00	สี่บาทค่าซื้อ 30% ของค่าวัสดุ
	- โคมไฟตกแต่ง E27x2 pcs 8w ทรงกระบอกสีดำ ไฟส่องสว่าง 2 ทิศทาง	4.00	ชุด	750.00	3,000.00	169.00	676.00	3,676.00	สี่บาทค่าซื้อ 4.58
	- สวิตช์ไฟ	6.00	ชุด	155.00	930.00	92.00	552.00	1,482.00	สี่บาทค่าซื้อ 4.53
	- งานสายพรีอัท (ไฟตกแต่ง)	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	3,500.00	สี่บาทค่าซื้อ 4.53
	- งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าเดิม	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	สี่บาทค่าซื้อ 4.53

หน่วย : บาท

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร. 4

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงซ่อมแซม

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงโครงสร้างพร้อมพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคารกรมธนารักษ์

สถานที่ก่อสร้าง อาคารกรมธนารักษ์

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานกรมธนารักษ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : กรมธนารักษ์

เมื่อวันที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง กรมธนารักษ์ ที่ 334/2569 ลง วันที่ 20 มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.2 งานปรับปรุงผนังภายนอกอาคาร									
งานสีเพดาน									
	- ส้อมแฉลบสีเพดาน	40.00	ตร.ม.	124.30	4,972.00	77.00	3,080.00	8,052.00	กระเบื้องพวงไขซ์ข้อ.2.2.3
	- ทาสี ส่วนที่ซ่อมแซม	40.00	ตร.ม.	52.81	2,112.40	35.00	1,400.00	3,512.40	วัสดุรวม ข้อ.2.8.1
งานผนัง									
	- ก่ออิฐ	165.00	ตร.ม.	194.47	32,087.55	65.00	10,725.00	42,812.55	วัสดุรวมข้อ.2.3.1.1
	- ฉาบปูน	239.00	เมตร	77.10	18,426.90	96.00	22,944.00	41,370.90	วัสดุรวมข้อ.2.3.1.2
	- เสาคอนกรีต	1,254.00	เมตร	102.77	128,873.58	51.00	63,954.00	192,827.58	วัสดุรวมข้อ.2.3.1
	- ฉาบเรียบ	4,500.00	เมตร	50.00	225,000.00	45.00	202,500.00	427,500.00	สีเบรตา
	- ตะแกรงลวดนิยมนกตบแต่งบนหน้าค้ำ กว้าง 1 เมตร สูง 40 ซม.	96.00	ชุด	1,250.00	120,000.00	375.00	36,000.00	156,000.00	สีเบรตา30%ของค่าวัสดุ
	- เสาคอนกรีต B	79.00	เมตร	3,850.00	304,150.00	1,155.00	91,245.00	395,395.00	สีเบรตา30%ของค่าวัสดุ
	- เสาคอนกรีต C	117.20	เมตร	3,650.00	427,780.00	1,095.00	128,334.00	556,114.00	สีเบรตา30%ของค่าวัสดุ
	- เสาคอนกรีต ขนาด 0.2x0.3	314.00	เมตร	750.00	235,500.00	225.00	70,650.00	306,150.00	สีเบรตา30%ของค่าวัสดุ
	- เสาคอนกรีต ขนาด 0.4x0.2	84.00	เมตร	1,000.00	84,000.00	300.00	25,200.00	109,200.00	สีเบรตา30%ของค่าวัสดุ
	- เสาคอนกรีต ขนาด 0.6x0.4	25.50	เมตร	3,000.00	76,500.00	900.00	22,950.00	99,450.00	สีเบรตา30%ของค่าวัสดุ
	- เสาคอนกรีต ขนาด 0.2x0.1	168.00	เมตร	250.00	42,000.00	75.00	12,600.00	54,600.00	สีเบรตา30%ของค่าวัสดุ
โครงสร้างเหล็กกับผนังหินอ่อน									
	- เหล็กตัวซี C-channel 100x50x5x7.5 mm.	2,190.24	กก.	27.40	60,012.58	12.00	26,282.88	86,295.46	สีเบรตา ข้อ.1.1.1.1
	- เหล็กตัวซี C-channel 150x70x6.5x10 mm.	2,232.00	กก.	27.85	62,161.20	12.00	26,784.00	88,945.20	สีเบรตา ข้อ.1.1.1.1
	- เหล็ก Plat 30x150x9 mm.	56.00	แผ่น	200.00	11,200.00	-	-	11,200.00	สีเบรตา
	- พุก 16 mm.	224.00	ตัว	44.50	9,968.00	-	-	9,968.00	สีเบรตา
	- ทาสีน้ำมัน+กันสนิม	162.00	ตร.ม.	54.73	8,866.26	36.00	5,832.00	14,698.26	วัสดุรวมข้อ.2.8.3
	- แผ่นซีเมนต์บอร์ดปิดหลังผนังหินอ่อนพร้อมทาสี	87.00	ตร.ม.	108.68	9,455.16	99.00	8,613.00	18,068.16	กระเบื้องพวงไขซ์ข้อ.2.2.2
	- หินอ่อนขนาด 0.60x0.60 ม.	87.00	ตร.ม.	3,250.00	282,750.00	55.00	47,850.00	330,600.00	สีเบรตา
	- ไม้ไผ่กรมธนารักษ์ เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.00 เมตร พร้อมตัวล็อกไม้ไผ่	1.00	ชุด	129,000.00	129,000.00	38,700.00	38,700.00	167,700.00	สีเบรตา30%ของค่าวัสดุ

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร. 4

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงซ่อมแซม
 ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคารกรมธนารักษ์
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารกรมธนารักษ์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : กรมธนารักษ์
 ตำแหน่งราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง กรมธนารักษ์ ที่ 324/2569 ลง วันที่ 20 มีนาคม 2569

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานกรมธนารักษ์

เมื่อวันที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานบัวค.ส.อ.								
	- บัวกลมตั้ง 5A ชั้นล่าง	45.00	เมตร	60.00	2,700.00	62.00	2,790.00	5,490.00	สีเบรคา.ข้อ.2.3.1.3
	- บัวกลมตั้ง 6A	370.00	เมตร	235.00	86,950.00	103.00	38,110.00	125,060.00	สีเบรคา.ข้อ.2.3.1.3
	- บัวกลมตั้ง 7A	160.00	เมตร	850.00	136,000.00	103.00	16,480.00	152,480.00	สีเบรคา.ข้อ.2.3.1.3
	- บัว 3 ขนาด 15x10	1,210.00	เมตร	235.00	284,350.00	62.00	75,020.00	359,370.00	สีเบรคา.ข้อ.2.3.1.3
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ประตู D1 ประตูบานเลื่อนคู่กระจกนิรภัย อลูมิเนียมอัลูมิเนียมทึบ หรือบานคัตตาข้าง และฟิล์มใส+โดไว้	1.00	ชุด	185,000.00	185,000.00	-	-	185,000.00	สีเบรคา
	- ประตู D2 ประตูบานสวิงคู่ กระจกนิรภัย หน้า 12 มม.พร้อมมือจับแบบเลส และฟิล์มใส+โดไว้	2.00	ชุด	54,000.00	108,000.00	-	-	108,000.00	สีเบรคา
	- หน้าต่าง W1 หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้งข้างคู่	21.00	ชุด	8,600.00	180,600.00	-	-	180,600.00	สีเบรคา
	งานทาสี								
	- ทาสีภายนอก สีกิ่งงา	6,868.00	ตร.ม.	52.81	362,699.08	35.00	240,380.00	603,079.08	วัสดุรวมรวมข้อ.2.8.1
	3.3 งานเสาธง								
	หมวดงานติดตั้งธง								
	- งานชุดดินและถม	7.20	ลบ.ม	-	-	181.00	1,303.20	1,303.20	ข้อ.1.3.1
	- เสาเข็ม 10 ขนาด 0.22 ยาว 18 เมตร soft load 20 ตัน/ต้น	4.00	ต้น	4,983.30	19,933.20	1,256.40	5,025.60	24,958.80	กระทรวงพาณิชย์ข้อ.1.2.1.2
	- ติดห้ามเสาเข็ม	4.00	ต้น	-	-	185.00	740.00	740.00	ข้อ.1.2.1.15
	- ทรายราดหน้าอัดแน่น	0.30	ลบ.ม	513.33	154.00	112.00	33.60	187.60	กระทรวงพาณิชย์ข้อ.1.5
	- คอมกรีตหยาบ	0.30	ลบ.ม	2,460.00	738.00	329.00	98.70	836.70	กระทรวงพาณิชย์ข้อ.1.7
	- คอมกรีตโครงสร้าง (240 Ksc รูปอุบาทก์)	3.00	ลบ.ม	2,507.00	7,521.00	421.00	1,263.00	8,784.00	กระทรวงพาณิชย์ข้อ.1.7
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	6.11	ลบ.ม	420.86	2,570.61	-	-	2,570.61	วัสดุรวมรวม
	- กำแพงแบบหล่อคอนกรีต	10.18	ลบ.ม	-	-	163.00	1,659.34	1,659.34	ข้อ.1.8.1
	- เหล็กเสริม SR24 RB 9 ม.ม.	35.56	กก.	20.50	728.98	4.90	174.24	903.22	กระทรวงพาณิชย์ข้อ.1.10.1
	- เหล็กเสริม SD40 DB 12 ม.ม.	120.34	กก.	20.60	2,479.00	3.90	469.33	2,948.33	กระทรวงพาณิชย์ข้อ.1.10.2
	- เหล็กเสริม SD40 DB 16 ม.ม.	108.31	กก.	20.40	2,209.52	3.90	422.41	2,631.93	กระทรวงพาณิชย์ข้อ.1.10.2
	- เหล็กเสริม SD40 DB 20 ม.ม.	44.44	กก.	20.40	906.58	3.50	155.54	1,062.12	กระทรวงพาณิชย์ข้อ.1.10.3
	- วัสดุผูกเหล็ก	92.55	กก.	59.35	5,492.84	-	-	5,492.84	กระทรวงพาณิชย์

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร. 4

กลุ่มงาน /งาน งานปรับปรุงซ่อมแซม

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงโรงกลางพร้อมพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคารกรมทหารบก

สถานที่ก่อสร้าง อาคารกรมทหารบก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : กรมทหารบก

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคาตกลง ตามคำสั่ง กรมทหารบกที่ 334/2569 สั่ง ณ วันที่ 20 มีนาคม 2569

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานกรมทหารบก

เมื่อวันที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าบริการ		รวมค่าวัสดุ และค่าบริการ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	หมวดสถาปัตยกรรม								
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐ	5.40	ตร.ม.	214.94	1,160.68	104.00	561.60	1,722.28	วัสดุรวม/ชื่อ.2.3.1
	- ฉาบปูน	10.80	ตร.ม.	77.10	832.68	96.00	1,036.80	1,869.48	วัสดุรวม/ชื่อ.2.3.1.2
	- บัว ค.ศ.ล.	10.80	เมตร	380.00	4,104.00	41.00	442.80	4,546.80	สีปรับ/ชื่อ.2.4.17
	- ทาสีภายนอก	11.34	ตร.ม.	52.81	598.87	35.00	396.90	995.77	วัสดุรวม/ชื่อ.2.8.1
	- ราวกันตกเหล็ก สูง 0.24 เมตร	5.00	เมตร	594.00	2,970.00	-	-	2,970.00	ถอดแยกชิ้นงาน
	- พ้อ PVC 2 นิ้ว	1.00	กม	201.86	201.86	41.00	41.00	242.86	กระทรวงพาณิชย์/ชื่อ.3.7
	- เสรางพร้อมชุดอุปกรณ์ใส่รางทั้งหมด และสีผนังชาติ	1.00	ตัน	174,000.00	174,000.00	-	-	174,000.00	สีปรับ

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร. 4

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงซ่อมแซม

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงโรงกลึงพร้อมพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคารกรมธนารักษ์

สถานที่ก่อสร้าง อาคารกรมธนารักษ์

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานกรมธนารักษ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : กรมธนารักษ์

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคาตามคำสั่ง กรมธนารักษ์ ที่ 324/2569 ตั้ง ณ วันที่ 20 มีนาคม 2569

เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

เมื่อวันที่ 17 เดือน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.4	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณเข้า-ออก และศาลพระอุรังค								
	งานโครงสร้างทางลาด								
	- เสาเข็ม 10 ขนาด 0.15 x 0.15 x ยาว 4.00 เมตร	16.00	ต้น	550.00	8,800.00	300.00	4,800.00	13,600.00	สีบราคาข้อ.1.2.1.1
	- ตัดหัวเสาเข็ม	16.00	ต้น	-	-	154.00	2,464.00	2,464.00	ข้อ.1.2.1.15
	- ทรายหยาบ	0.13	ลบ.ม	513.33	66.73	112.00	14.56	81.29	กระทรวงพาณิชย์ข้อ.1.5
	- คอนกรีตหยาบ	0.13	ลบ.ม	2,460.00	319.80	329.00	42.77	362.57	กระทรวงพาณิชย์ข้อ.1.7
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240 Ksc รูปลูกบาศก์)	5.26	ลบ.ม	2,507.00	13,186.82	421.00	2,214.46	15,401.28	กระทรวงพาณิชย์ข้อ.1.7
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	33.59	ลบ.ม	420.86	14,135.85	-	-	14,135.85	วัดคูมวถรม
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	55.98	ลบ.ม	-	-	163.00	9,124.74	9,124.74	ข้อ.1.8.1
	- เหล็กเสริม SR24 RB 6 ม.ม.	70.00	กก.	21.25	1,487.50	4.90	343.00	1,830.50	กระทรวงพาณิชย์ข้อ.1.10.1
	- เหล็กเสริม SR24 RB 9 ม.ม.	106.00	กก.	20.50	2,173.00	4.90	519.40	2,692.40	กระทรวงพาณิชย์ข้อ.1.10.1
	- เหล็กเสริม SD40 DB 12 ม.ม.	159.45	กก.	20.60	3,284.67	3.90	621.86	3,906.53	กระทรวงพาณิชย์ข้อ.1.10.2
	- เหล็กเสริม SD40 DB 16 ม.ม.	213.34	กก.	20.40	4,352.14	3.90	832.03	5,184.16	กระทรวงพาณิชย์ข้อ.1.10.2
	หมวดค่าเข้าบัญชีกรรม								
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐ	5.40	ตร.ม.	214.94	1,160.68	104.00	561.60	1,722.28	วัดคูมวถรมข้อ.2.3.1
	- ฉาบปูน	10.80	ตร.ม.	77.10	832.68	96.00	1,036.80	1,869.48	วัดคูมวถรมข้อ.2.3.1.2
	- ราวกันตกสนนเลส สูง 0.80 เมตร	31.00	เมตร	4,000.00	124,000.00	1,200.00	37,200.00	161,200.00	สีบราคา50%ของค่าวัสดุ
	- ทาสีโอ โท้ ผนังทึบ ขนาด 6.0x4.5 เมตร	2.84	ตร.ม.	52.81	149.98	35.00	99.40	249.38	วัดคูมวถรมข้อ.2.8.1
	- ค่าบ่อเหล็กฉาก 2 นิ้ว หน้า 4 มม.	2.00	ฟ้	11,500.00	23,000.00	-	-	23,000.00	ถอดแยกชิ้นงาน

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร. 4

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงซ่อมแซม

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงโถงกลางพร้อมพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคารกรมธนารักษ์

สถานที่ก่อสร้าง อาคารกรมธนารักษ์

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานกรมธนารักษ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ งานก่อสร้าง : กรมธนารักษ์

เมื่อวันที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง กรมธนารักษ์ ที่ 324/2569 ลง ๗ วันที่ 20 มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานพื้น								
	- พื้น F1 กระเบื้องพอร์ซเลน 60x60	30.63	ตร.ม.	815.83	24,988.87	228.00	6,983.64	31,972.51	วัสดุรวมซื้อ 2.4.8
	- พื้น F1 กระเบื้องพอร์ซเลนหนา 20 มม. ลูกตั้งบันได 60x60	30.60	เมตร	815.83	24,964.40	228.00	6,976.80	31,941.20	วัสดุรวมซื้อ 2.4.8
	- พื้น F2 กระเบื้องพอร์ซเลนหนา 20 มม. 60x60	100.20	ตร.ม.	815.83	81,746.17	228.00	22,845.60	104,591.77	วัสดุรวมซื้อ 2.4.8
	- พื้น F2 กระเบื้องพอร์ซเลนหนา 20 มม. ลูกตั้ง	60.00	เมตร	815.83	48,949.80	228.00	13,680.00	62,629.80	วัสดุรวมซื้อ 2.4.8
	- พื้น F3 หินแกรนิตพื้นไฟ หน้า 20 มม. ผิวด้าน 60x120	26.00	ตร.ม.	3,250.00	84,500.00	500.00	13,000.00	97,500.00	สีราคา
	- พื้น E3 หินแกรนิตพื้นไฟ หน้า 20 มม. ลูกตั้ง	73.00	ตร.ม.	1,850.00	135,050.00	500.00	36,500.00	171,550.00	สีราคา
	- พื้น F4 หินแกรนิตพื้นไฟ หน้า 20 มม. ผิวด้าน 60x120	32.80	ตร.ม.	3,250.00	104,000.00	500.00	16,000.00	120,000.00	สีราคา
	- พื้น F5 หินแกรนิตพื้นไฟ หน้า 20 มม. ผิวด้าน 60x60	9.00	ตร.ม.	3,250.00	29,250.00	500.00	4,500.00	33,750.00	สีราคา
	- พื้น F6 ลอนกริดพืคลา	500.00	ตร.ม.	950.00	475,000.00	550.00	275,000.00	750,000.00	สีราคา
	- พื้น F7 ทรายล้างผิวหยาบ มีลวดลายข้างปลา	14.30	ตร.ม.	447.00	6,392.10	158.00	2,259.40	8,651.50	สีราคา
	- พื้น F8 กระเบื้องกอนกรีตผิวด้าน 40x40	3.30	ตร.ม.	250.87	827.87	188.00	620.40	1,448.27	วัสดุรวมซื้อ 2.4.8
	- ผนัง F1 กระเบื้องพอร์ซเลน 30x60	135.00	ตร.ม.	719.66	97,154.10	196.00	26,460.00	123,614.10	วัสดุรวมซื้อ 2.3.1.3
	- ขอบ ค.ส.ล.	45.00	เมตร	214.95	9,672.75	64.49	2,901.83	12,574.58	สีราคา 30% ของค่าวัสดุ
	งานฝ้าพื้นและแสงสว่าง								
	- ไฟ LED นีออนสายอ่อน	32.00	เมตร	104.29	3,337.28	31.29	1,001.18	4,338.46	สีราคา 30% ของค่าวัสดุ
	- โคม เพดานฝังภายนอกส่องด้านล่าง	12.00	ชุด	607.48	7,289.76	182.24	2,186.93	9,476.69	สีราคา 30% ของค่าวัสดุ
	- สวิตช์ไฟ	4.00	ชุด	26.17	104.68	82.00	328.00	432.68	สีราคาซื้อ 4.33
	- งานสายไฟร้อยท่อ	1.00	งาน	8,500.00	8,500.00	2,550.00	2,550.00	11,050.00	สีราคา 30% ของค่าวัสดุ
	รวมราคางานปรับปรุงภายในอาคาร เป็นเงิน				7,744,099.44		1,989,729.65	9,733,829.09	

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงซ่อมแซม

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงโครงสร้างพร้อมพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคารกรมธนารักษ์

สถานที่ก่อสร้าง อาคารกรมธนารักษ์

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานกรมธนารักษ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : กรมธนารักษ์

เมื่อวันที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง กรมธนารักษ์ ที่ 324/2569 ลง วันที่ 20 มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	งานปรับปรุงคูน้ำดินภายนอก								
	4.1 งานปลูกต้นไม้	9.00	ต้น	-	-	1,200.00	10,800.00	10,800.00	สีน้ำตาล
	งานล้อมต้นไม้เดิม	45.00	ต้น	60.00	2,700.00	-	-	2,700.00	สีน้ำตาล
	ต้นไม้ทรงทากลี ขนาดสูง 1.50 เมตร	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	สีน้ำตาล
	ดินปลูกต้นไม้	1.00	งาน	-	-	800.00	800.00	800.00	สีน้ำตาล
	ค่าแรงปลูกต้นไม้								
	รวมราคางานปรับปรุงคูน้ำดินภายนอก เป็นเงิน			3,700.00			11,600.00	15,300.00	
5	งานอื่นๆ								
	5.1 งานไฟฟ้าสายและ Ground Rod	1.00	งาน	6,344.00	6,344.00	1,903.20	1,903.20	8,247.20	สีน้ำตาล 30% ของค่าวัสดุ
	รวมราคางานอื่นๆ เป็นเงิน				6,344.00		1,903.20	8,247.20	

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร. 4 (พ)

กลุ่มงาน/งาน ค่าใช้จ่ายพิเศษ

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงโถงกลางพร้อมพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคารกรมธนารักษ์

สถานที่ก่อสร้าง อาคารกรมธนารักษ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : กรมธนารักษ์

คำขอราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง กรมธนารักษ์ ที่ 324/2569 ลง วันที่ 20 มีนาคม 2569

เหตุผล : ค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นไปตาม TOR กำหนด

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานกรมธนารักษ์

เมื่อวันที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษ งานรั้วชั่วคราว (โครงการเหล็กม้วนรั้วมหัศจรรย์) สูง 2 ม. งานป้ายและอุปกรณ์เซฟตี้ แผงป้องกันฝุ่น และแนวป้องกันอันตราย นั่งร้าน MOBILE CRANE ขนาด ไม่น้อยกว่า 35 ตัน ค่าเช่ารถบรรทุกถอดขนวัสดุทิ้งภายนอกโครงการ	86.00 1.00 1.00 700.00 30.00 20.00	เมตร งาน งาน ตร.ม. วัน เที่ยว	180.00 5,000.00 39,850.00 1,200.00 12,000.00 900.00	15,480.00 5,000.00 39,850.00 84,000.00 360,000.00 18,000.00	100.00 - - 30.00 - -	8,600.00 - - 21,000.00 - -	24,080.00 5,000.00 39,850.00 105,000.00 360,000.00 18,000.00	สลิปราคา สลิปราคา สลิปราคา ใบรา ST3024 สลิปราคา สลิปราคา
					522,330.00		29,600.00	551,930.00	
				รวมราคาค่าใช้จ่ายพิเศษ เป็นเงิน					

(Handwritten signature and date 17/04/2019)