

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔,๓๒๐,๐๐๐.-บาท (ยี่สิบสี่ล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๑ ยูนิต สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ตามรูปแบบรายการและรายละเอียดต่างๆ ตามที่ปรากฏในแบบแปลน รายละเอียดประกอบแบบแปลนรายการ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง (BOQ) ที่กรมธนารักษ์กำหนด




๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ = ๗ เม.ย. ๒๕๖๗  
เป็นเงิน ๑๖,๕๕๗,๘๔๗.๓๙ บาท (สิบหกล้านห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสามสิบเก้าสตางค์)

## ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)	จำนวน ๒๑ แผ่น
๖.๒ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก)	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ ข)	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๔ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)	จำนวน ๑ แผ่น

## ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวรรณชัย สุขารมณีย์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวจตุรรัตน์ ทรมิ่งสิงห์ ตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นายกิตติจักกษณ์ ต้นสุวรรณรัตน์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

 ..... ประธานกรรมการ	 ..... กรรมการ	 ..... กรรมการและเลขานุการ
---	---	---

## ราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ที่ 1/2569 ลงวันที่ 29 มกราคม 2569

และคำสั่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ที่ 5/2569 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

<input type="checkbox"/>	กลุ่มงาน /งาน	งานก่อสร้างอาคาร
<input type="checkbox"/>	ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว
<input type="checkbox"/>	เจ้าของอาคาร	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดสระแก้ว
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	29/2568 <span style="float: right;">รายการเลขที่</span>
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4,ปร.5 1 ชุด
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อวันที่	11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต	12,091,374.88	
2	งานเตรียมการและงานภายนอก	3,241,945.12	
3	งานครุภัณฑ์	1,224,527.39	
	<u>เงินไข</u>		
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %		
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %		
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %		
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %		
สรุป	รวมราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น	16,557,847.39	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สิบหกล้านห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบบาทสามสิบเก้าสตางค์)	<b>16,557,847.39</b>	

- ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 952.12 ตารางเมตร
- เฉลี่ยราคาประมาณ 12,699.42 บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวราธรรมชัย สุขารมณ)

นายช่างโยธาอาวุโส


ประธานกรรมการ



(นางสาวจุรารัตน์ ทริกสิสิงห์)

นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ

กรรมการ



(นายกิตติชัยวัฒน์ ต้นสุวรรณรัตน์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการและเลขานุการ

## ราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ที่ 1/2569 ลงวันที่ 29 มกราคม 2569

และคำสั่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ที่ 5/2569 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

<input type="checkbox"/>	กลุ่มงาน /งาน	งานก่อสร้างอาคาร
<input type="checkbox"/>	ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว
<input type="checkbox"/>	เจ้าของอาคาร	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดสระแก้ว
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	29/2568
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4 20 หน้า <span style="float: right;">รายการเลขที่</span>
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อวันที่	11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต	9,429,443.10	1.2823	12,091,374.88	
2	งานเตรียมการและงานภายนอก	2,528,226.72	1.2823	3,241,945.12	
	<b>รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น</b>	<b>11,957,669.82</b>			
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	คอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น			15,333,320.01	
	คิดเป็นเงินประมาณ	(สิบห้าล้านสามแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบบาทหนึ่งสตางค์)		<b>15,333,320.01</b>	

- ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 952.12 ตารางเมตร
- เฉลี่ยราคาประมาณ 12,699.42 บาท / ตารางเมตร


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวรรณชัย สุขารมณ)

นายช่างโยธาอาวุโส


ประธานกรรมการ



(นางสาวจุรารัตน์ ทรทีสิงห์)

นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ

กรรมการ



(นายกิติชัย ตันสุวรรณรัตน์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการและเลขานุการ

## ราคากลางค่าครุภัณฑ์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ที่ 1/2569 ลงวันที่ 29 มกราคม 2569

และคำสั่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ที่ 5/2569 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

<input type="checkbox"/>	กลุ่มงาน /งาน	งานครุภัณฑ์
<input type="checkbox"/>	ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว
<input type="checkbox"/>	เจ้าของอาคาร	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดสระแก้ว
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	29/2568
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4 1 หน้า <span style="float: right;">รายการเลขที่</span>
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อวันที่	11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	VAT 7%	รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
3	งานครุภัณฑ์	1,144,418.12	80,109.27	1,224,527.39	
	รวมครุภัณฑ์เป็นเงินทั้งสิ้น	1,144,418.12			
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าครุภัณฑ์เป็นเงินทั้งสิ้น			1,224,527.39	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสามสิบเก้าสตางค์)			1,224,527.39	

- ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 952.12 ตารางเมตร
- เฉลี่ยราคาประมาณ 12,699.42 บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวรรณชัย สุขารมณ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ประธานกรรมการ



(นางสาวจุฬารัตน์ ทวกีสิ่งห์)

นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ

กรรมการ



(นายกิตติภณันต์ ต้นสุวรรณรัตน์)

วิศวกร โยธาชำนาญการ

กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร / งานครุภัณฑ์

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง : จังหวัดสระแก้ว

แบบเลขที่ 29/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ที่ 1/2569 ลงวันที่ 29 มกราคม 2569

เมื่อวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

และคำสั่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ที่ 5/2569 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปงานก่อสร้าง								
1	งานก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต								ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน
	1.1 หมวดงานโครงสร้าง				2,281,337.33		772,643.95	3,053,981.28	ค่าวัสดุจากพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว
	1.2 หมวดงานสถาปัตยกรรม				3,152,721.99		1,040,689.66	4,193,411.65	เดือนกุมภาพันธ์ 2569
	1.3 หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล				434,973.35		151,002.70	585,976.05	(เดือนมีนาคม 2569 ยังไม่ประกาศ)
	1.4 หมวดงานสุขภัณฑ์				138,363.84		19,392.00	157,755.84	ค่าแรงงานจากกรมบัญชีกลาง
	1.5 หมวดงานระบบไฟฟ้าและงานสื่อสารในอาคาร				513,861.92		156,713.24	670,575.16	
	1.6 หมวดงานขยายไฟฟ้าและขยายเขตประปา				767,743.11		-	767,743.11	
	<b>รวมงานก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต เป็นเงินทั้งสิ้น</b>				<b>7,289,001.55</b>		<b>2,140,441.55</b>	<b>9,429,443.10</b>	
2	งานเตรียมการและงานภายนอก				1,898,022.02		630,204.70	2,528,226.72	
	<b>รวมงานเตรียมการและงานภายนอก เป็นเงินทั้งสิ้น</b>				<b>1,898,022.02</b>		<b>630,204.70</b>	<b>2,528,226.72</b>	
3	ครุภัณฑ์จัดซื้อ				1,144,418.12		-	1,144,418.12	
	<b>รวมงานครุภัณฑ์จัดซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น</b>				<b>1,144,418.12</b>		<b>-</b>	<b>1,144,418.12</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร / งานครุภัณฑ์

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง : จังหวัดสระแก้ว

แบบเลขที่ 29/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ที่ 1/2569 ลงวันที่ 29 มกราคม 2569

เมื่อวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

และคำสั่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ที่ 5/2569 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
<b>I</b>	<b>งานก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต</b>								
	<b>1.1 หมวดงานโครงสร้าง</b>								
1.1.1	เสาเข็มตอก คอ.สี่เหลี่ยม ขนาด 0.30ม. X 0.30 ม.ยาว 8.00 เมตร	49.00	ตัน	3,140.19	153,869.31	751.62	36,829.38	190,698.69	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.2.1.4
1.1.2	ตัดหัวเสาเข็ม	49.00	ตัน	-	-	328.00	16,072.00	16,072.00	ข้อ.1.2.1.15
1.1.3	ขุดดิน	122.45	ลบ.ม.	-	-	121.00	14,816.45	14,816.45	ข้อ.1.3.1
1.1.4	ทรายหยาบ	5.97	ลบ.ม.	662.00	3,952.14	112.00	668.64	4,620.78	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.5
1.1.5	คอนกรีตหยาบ	2.99	ลบ.ม.	1,800.00	5,382.00	329.00	983.71	6,365.71	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.7
1.1.6	คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc รูปทรงระบอบ)	234.55	ลบ.ม.	2,303.74	540,342.22	522.00	122,435.10	662,777.32	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.7
1.1.7	ไม้แบบ(ใช้60%)	1,686.35	ตร.ม.	433.87	731,656.67	-	-	731,656.67	วัสดุכולรวม
1.1.8	ค่าแรงไม้แบบ	2,810.58	ตร.ม.	-	-	163.00	458,124.54	458,124.54	/ข้อ.1.8.1
1.1.9	งานเหล็กเสริม								
	- RB 6 mm.(SR24)	2,954.41	กก.	22.05	65,144.74	4.90	14,476.61	79,621.35	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.10.1
	- RB 9 mm.(SR24)	2,380.40	กก.	20.34	48,417.34	4.90	11,663.96	60,081.30	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.10.1
	- DB 12 mm. (SD40)	9,326.75	กก.	19.86	185,229.26	3.90	36,374.33	221,603.58	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.10.2
	- DB 16 mm. (SD40)	1,752.92	กก.	19.76	34,637.70	3.90	6,836.39	41,474.09	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.10.2
	- DB 20 mm. (SD40)	3,086.79	กก.	20.96	64,699.12	3.50	10,803.77	75,502.88	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.10.3
1.1.10	ตะแกรง wiremesh ขนาด 4 mm	722.14	ตร.ม.	28.97	20,920.40	6.00	4,332.84	25,253.24	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.10.4
1.1.11	แผ่นพื้นสำเร็จรูป LL $\geq$ 250 กก/ตรม.หนา 5 ซม. PS1	514.50	ตร.ม.	314.00	161,553.00	26.00	13,377.00	174,930.00	สีบราคา/ข้อ.1.9.1
1.1.12	แผ่นพื้นสำเร็จรูป LL $\geq$ 400 กก/ตรม.หนา 5 ซม. PS2	173.25	ตร.ม.	342.00	59,251.50	26.00	4,504.50	63,756.00	สีบราคา/ข้อ.1.9.1
1.1.13	คอนกรีตเทพื้นหน้า TOPPING หนา 5 ซม. (240 ksc รูปทรงระบอบ)	34.39	ลบ.ม.	2,303.74	79,225.62	522.00	17,951.58	97,177.20	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.7
1.1.14	เหล็กเสียบล็อกแผ่น RB 9 L=60 ซม.@ 0.25 ม.	488.40	กก.	20.34	9,934.06	4.90	2,393.16	12,327.22	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.10.1
1.1.15	ลวดผูกเหล็ก	585.04	กก.	39.95	23,372.27	-	-	23,372.27	พาณิชย์จังหวัด
1.1.16	ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (SEISMIC TEST )	49.00	ตัน	300.00	14,700.00	-	-	14,700.00	กรมโยธาฯ
1.1.17	ทดสอบกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็ม (Dynamic Load Test )	2.00	ตัน	28,500.00	57,000.00	-	-	57,000.00	กรมโยธาฯ
1.1.18	ค่าเจาะนำ (Pre-Bore)	49.00	ตัน	450.00	22,050.00	-	-	22,050.00	สีบราคา
	<b>รวมหมวดงานโครงสร้าง เป็นเงิน</b>				<b>2,281,337.33</b>		<b>772,643.95</b>	<b>3,053,981.28</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร / งานครุภัณฑ์

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ค.ศ.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง : จังหวัดสระแก้ว

แบบเลขที่ 29/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ที่ 1/2569 ลงวันที่ 29 มกราคม 2569

เมื่อวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

และคำสั่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ที่ 5/2569 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
<b>1.2 หมวดงานสถาปัตยกรรม</b>									
1.2.1 งานผนัง									
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	1,189.00	ตร.ม.	257.83	306,559.87	73.00	86,797.00	393,356.87	วัสดุมวลรวม/ข้อ2.3.1
	- ผนังก่ออิฐมวลฉนวน (ห้องน้ำ)	178.00	ตร.ม.	261.75	46,591.50	104.00	18,512.00	65,103.50	วัสดุมวลรวม/ข้อ2.3.1
	- ผนังกักระเบียง 30*30 ซม.	116.00	ตร.ม.	231.83	26,892.28	169.00	19,604.00	46,496.28	วัสดุมวลรวม/ข้อ2.3.1.3
	- ผนังฉาบปูนฝังร่องพีวีซีสำเร็จรูป (เสาโชว์)	90.00	ตร.ม.	140.00	12,600.00	96.00	8,640.00	21,240.00	วัสดุมวลรวม/ข้อ2.3.1.2
	- ผนังระแนงเหล็กกล่อง	12.00	ชุด	1,570.00	18,840.00	-	-	18,840.00	สีราคา
	- ฉาบปูนเรียบ	2,850.00	ตร.ม.	86.12	245,442.00	96.00	273,600.00	519,042.00	วัสดุมวลรวม/ข้อ2.3.1.2
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	365.00	ตร.ม.	86.12	31,433.80	109.00	39,785.00	71,218.80	วัสดุมวลรวม/ข้อ2.3.1.2
	- ทาสีภายใน	1,500.00	ตร.ม.	56.02	84,030.00	31.00	46,500.00	130,530.00	วัสดุมวลรวม/ข้อ2.8.1
	- ทาสีภายนอก	1,295.00	ตร.ม.	50.90	65,915.50	35.00	45,325.00	111,240.50	วัสดุมวลรวม/ข้อ2.8.1
	- เสาเอ็น - ทับหลัง	827.00	ม.	168.73	139,539.71	51.00	42,177.00	181,716.71	วัสดุมวลรวม/ข้อ2.3.1
	- คิวปูนสำเร็จรูป	447.00	ม.	113.70	50,823.90	62.00	27,714.00	78,537.90	สีราคา/ข้อ2.3.1.3
	- แผงบังแดด	17.00	ชุด	2,500.00	42,500.00	-	-	42,500.00	สีราคา
	- Glass Block	68.00	ก้อน	46.73	3,177.64	-	-	3,177.64	สีราคา
	- ค่าแรง Glass Block	2.72	ตร.ม.	-	-	234.00	636.48	636.48	ข้อ2.3.1
1.2.2 งานพื้น									
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 60*60 ซม. (F-1) (ห้องพัก)	515.00	ตร.ม.	446.09	229,736.35	228.00	117,420.00	347,156.35	วัสดุมวลรวม/ข้อ2.4.8
	- พื้นปูกระเบื้อง 30*30 ซม. (F-2) (ห้องโถง+ทางเดิน)	169.00	ตร.ม.	284.61	48,099.09	161.00	27,209.00	75,308.09	วัสดุมวลรวม/ข้อ2.4.6
	- พื้นปูกระเบื้อง 30*30 ซม. (F-2) (ระเบียง)	130.00	ตร.ม.	284.61	36,999.30	161.00	20,930.00	57,929.30	วัสดุมวลรวม/ข้อ2.4.6
	- พื้นปูกระเบื้อง 30*30 ซม. (F-2) (ห้องน้ำ)	41.00	ตร.ม.	284.61	11,669.01	161.00	6,601.00	18,270.01	วัสดุมวลรวม/ข้อ2.4.6
	- ปูกระเบื้อง 30*30 ซม. (F-2) (บันไดหลัก+บันไดหน้า)	54.00	ตร.ม.	284.61	15,368.94	161.00	8,694.00	24,062.94	วัสดุมวลรวม/ข้อ2.4.6
	- พื้นคอนกรีตขัดหยาบ (F-3) (ห้องวางถังเก็บน้ำใต้หลังคา)	27.00	ตร.ม.	-	-	31.00	837.00	837.00	ข้อ2.4.1
	- บัวเชิงผนังสำเร็จรูปขนาด 4 นิ้ว (ภายในห้องและบันไดภายใน)	593.00	ม.	36.46	21,620.78	41.00	24,313.00	45,933.78	สีราคา/ข้อ2.4.17
	- บัวเชิงผนังกระเบื้องเคลือบสูง 0.10 ม. (บริเวณทางเดิน บันไดนอก ระเบียง)	417.00	ม.	36.53	15,233.01	51.00	21,267.00	36,500.01	สีราคา/ข้อ2.4.17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร/ งานครุภัณฑ์

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ค.ส.อ. 3 ชั้น 11 ยูนิต สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง : จังหวัดสระแก้ว

แบบเลขที่ 29/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ที่ 1/2569 ลงวันที่ 29 มกราคม 2569

เมื่อวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

และคำสั่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ที่ 5/2569 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	1.2.3 งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าฉาบเรียบบอร์ดฉาบเรียบหนา 9 มม. (C-1)	515.00	ตร.ม.	304.20	156,663.00	-	-	156,663.00	วัสดุรวม
	- ฝ้า T - Bar กั้นชั้น (C-2)	41.00	ตร.ม.	324.65	13,310.65	-	-	13,310.65	วัสดุรวม
	- ฉาบเรียบตามแนวร่องพื้น (C-3)	250.00	ตร.ม.	24.00	6,000.00	96.00	24,000.00	30,000.00	สีบราคา/ข้อ2.3.1.2
	- ฝ้าระแนงไม้สังเคราะห์ (C-4)	192.00	ตร.ม.	479.00	91,968.00	99.00	19,008.00	110,976.00	สีบราคา/ข้อ2.2.2
	- ทาสีฝ้าเพดาน	998.00	ตร.ม.	56.02	55,907.96	31.00	30,938.00	86,845.96	วัสดุรวม/ข้อ2.8.1
	ประตู								
	- ป1	1.00	ชุด	17,200.00	17,200.00	-	-	17,200.00	สีบราคา
	- ป2	23.00	ชุด	6,300.00	144,900.00	-	-	144,900.00	สีบราคา
	- ป3	9.00	ชุด	16,000.00	144,000.00	-	-	144,000.00	สีบราคา
	- ป4	11.00	ชุด	6,324.00	69,564.00	-	-	69,564.00	สีบราคา
	- ป5	21.00	ชุด	5,473.05	114,934.05	-	-	114,934.05	สีบราคา
	- ป6	14.00	ชุด	3,859.50	54,033.00	-	-	54,033.00	สีบราคา
	- ป7	1.00	ชุด	5,800.00	5,800.00	-	-	5,800.00	สีบราคา
	หน้าต่าง								
	- น1	6.00	ชุด	6,900.00	41,400.00	-	-	41,400.00	สีบราคา
	- น2	12.00	ชุด	5,200.00	62,400.00	-	-	62,400.00	สีบราคา
	- น3	6.00	ชุด	9,500.00	57,000.00	-	-	57,000.00	สีบราคา
	- น4	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	สีบราคา
	- น5	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	สีบราคา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร / งานครุภัณฑ์

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ค.ส.อ. 3 ชั้น 11 ยูนิต สำนักงานชนารักษ์พื้นที่สระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง : จังหวัดสระแก้ว

แบบเลขที่ 29/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานชนารักษ์พื้นที่สระแก้ว

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานชนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ที่ 1/2569 ลงวันที่ 29 มกราคม 2569

เมื่อวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

และคำสั่งสำนักงานชนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ที่ 5/2569 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ติดตั้งเหล็กคัต								
	- ติดตั้งเหล็กคัตประตู ป.2	8.00	ชุด	4,630.05	37,040.40	-	-	37,040.40	สีบราคา
	- ติดตั้งเหล็กคัตประตู ป.3	3.00	ชุด	7,247.87	21,743.61	-	-	21,743.61	สีบราคา
	- ติดตั้งเหล็กคัตประตู ป.4	11.00	ชุด	2,851.72	31,368.92	-	-	31,368.92	สีบราคา
	- ติดตั้งเหล็กคัตหน้าต่าง น.1	2.00	ชุด	2,838.47	5,676.94	-	-	5,676.94	สีบราคา
	- ติดตั้งเหล็กคัตหน้าต่าง น.2	4.00	ชุด	1,335.60	5,342.40	-	-	5,342.40	สีบราคา
	- ติดตั้งเหล็กคัตหน้าต่าง น.3	2.00	ชุด	4,479.11	8,958.22	-	-	8,958.22	สีบราคา
	ติดตั้งมุ้งลวด								
	- ติดตั้งมุ้งลวดประตู ป.4	11.00	ชุด	1,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00	สีบราคา
	- ติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่าง น.1	6.00	ชุด	800.00	4,800.00	-	-	4,800.00	สีบราคา
	- ติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่าง น.2	12.00	ชุด	450.00	5,400.00	-	-	5,400.00	สีบราคา
	- ติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่าง น.3	6.00	ชุด	1,600.00	9,600.00	-	-	9,600.00	สีบราคา
	- ติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่าง น.4	1.00	ชุด	600.00	600.00	-	-	600.00	สีบราคา
	- ติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่าง น.5	1.00	ชุด	3,200.00	3,200.00	-	-	3,200.00	สีบราคา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร / งานครุภัณฑ์

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิค สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง : จังหวัดสระแก้ว

แบบเลขที่ 29/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ที่ 1/2569 ลงวันที่ 29 มกราคม 2569

เมื่อวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

และคำสั่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ที่ 5/2569 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	1.2.5 งานหลังคา								
	- แป้สำเร็จรูป(กัลว่าไนซ์) หนา 0.7 มม.ยาว 4 เมตร/ท่อน	239.00	ท่อน	230.00	54,970.00	-	-	54,970.00	สืบราคา
	- ค่าแรงติดตั้งแป้เหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป	486.00	ตร.ม.	-	-	26.00	12,636.00	12,636.00	ข้อ 2.1.10
	- จันทันเหล็กคิ้วซี่ 100*50*20*3.2 มม.	2,445.00	กก.	21.30	52,078.50	12.00	29,340.00	81,418.50	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ 1.11.1
	- ออกไก่เหล็กคิ้วซี่ 125*50*20*2.3 มม.	293.00	กก.	27.49	8,054.57	12.00	3,516.00	11,570.57	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ 1.11.1
	- อะเสเหล็กคิ้วซี่ 125*50*20*2.3 มม.	958.00	กก.	27.49	26,335.42	12.00	11,496.00	37,831.42	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ 1.11.1
	- ตะเฝ้านเหล็กคิ้วซี่ 125*50*20*2.3 มม.	617.00	กก.	27.49	16,961.33	12.00	7,404.00	24,365.33	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ 1.11.1
	- คั้งเหล็กคิ้วซี่ 125*50*20*2.3 มม.	665.67	กก.	27.49	18,299.27	12.00	7,988.04	26,287.31	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ 1.11.1
	- เหล็กกล่อง 1"x1" หนา 1.4 มม.	145.73	กก.	27.04	3,940.54	12.00	1,748.76	5,689.30	สืบราคา/ข้อ 1.11.1
	- Plate รับคั้ง ขนาด 150*250*9 มม.	27.00	ชุด	195.00	5,265.00	-	-	5,265.00	สืบราคา
	- Plate รับคั้ง ขนาด 100*150*9 มม.	74.00	ชุด	78.00	5,772.00	-	-	5,772.00	สืบราคา
	- Bolt ยาว 30 ซม.	108.00	ตัว	49.53	5,349.24	-	-	5,349.24	สืบราคา
	- พุกเหล็ก M16 x 15 ซม.	74.00	ตัว	50.00	3,700.00	-	-	3,700.00	สืบราคา
	- กระเบื้องมุงหลังคาลอนคู่แผ่นสันขนาด 0.55*0.65 ม.	486.00	ตร.ม.	150.00	72,900.00	51.00	24,786.00	97,686.00	สืบราคา/ข้อ 2.1.2
	- ครอบสัน	36.00	แผ่น	67.00	2,412.00	-	-	2,412.00	สืบราคา
	- ครอบตะเฝ้าน	77.00	แผ่น	67.00	5,159.00	-	-	5,159.00	สืบราคา
	- ครอบสามทาง	2.00	แผ่น	67.00	134.00	-	-	134.00	สืบราคา
	- ครอบปิดมุม	4.00	แผ่น	45.00	180.00	-	-	180.00	สืบราคา
	- เชิงชายสำเร็จรูป 8 นิ้ว	88.00	ม.	70.09	6,167.92	74.00	6,512.00	12,679.92	สืบราคา/ข้อ 2.1.10
	- แผ่นปิดกันน้ำสำเร็จรูป	88.00	ม.	36.00	3,168.00	10.00	880.00	4,048.00	สืบราคา/ข้อ 2.1.10
	- ฉนวนสะท้อนความร้อนใต้หลังคา	486.00	ตร.ม.	74.00	35,964.00	21.00	10,206.00	46,170.00	สืบราคา/ข้อ 2.1.10
	- อุปกรณ์ยึดกระเบื้อง	1,904.00	ตัว	8.00	15,232.00	-	-	15,232.00	สืบราคา
	- ทาสีน้ำมันและสีกันสนิม(ทาโครงหลังคาเหล็ก)	187.00	ตร.ม.	63.03	11,786.61	39.00	7,293.00	19,079.61	วัสดุรวม/ข้อ 2.8.2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร / งานครุภัณฑ์

แบบ ปร. 4

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง : จังหวัดสระแก้ว

แบบเลขที่ 29/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ที่ 1/2569 ลงวันที่ 29 มกราคม 2569

เมื่อวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

และคำสั่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ที่ 5/2569 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.2.6	จุกบันได PVC	69.00	ม.	136.44	9,414.36	44.00	3,036.00	12,450.36	สืบราคา/ข้อ 2.7.3
1.2.7	ราวบันไดสเตนเลส (บันไดหลัก+บันไดหน้า)	18.00	ม.	1,100.00	19,800.00	-	-	19,800.00	สืบราคา
1.2.8	ราวกันตกสเตนเลส (ระเบียงทั้งหมด)	75.00	ม.	1,120.00	84,000.00	-	-	84,000.00	สืบราคา
1.2.9	ป้ายตัวอักษรสเตนเลส(ตัวใหญ่) "บ้านพักธนารักษ์"	15.00	ตัว	250.00	3,750.00	-	-	3,750.00	สืบราคา
1.2.10	ป้ายตัวอักษรสเตนเลส(ตัวเล็ก) "สระแก้ว"	7.00	ตัว	250.00	1,750.00	-	-	1,750.00	สืบราคา
1.2.11	บันไดขั้นลาดฟ้า								
	- แม่บันไดเหล็กกล่อง ขนาด 100 x 50 x 2.3 มม.	82.24	กก.	22.60	1,858.62	12.00	986.88	2,845.50	สืบราคา/ข้อ 1.11.1
	- ลูกนอนบันไดเหล็กกล่อง ขนาด 100 x 50 x 2.3 มม.	90.46	กก.	22.60	2,044.40	12.00	1,085.52	3,129.92	สืบราคา/ข้อ 1.11.1
	- มือจับราวบันไดเหล็กกล่อง ขนาด 100 x 50 x 2.3 มม.	28.78	กก.	22.60	650.43	12.00	345.36	995.79	สืบราคา/ข้อ 1.11.1
	- ลูกกรงราวบันไดเหล็กกลม ขนาด 10 มม.	9.98	กก.	22.60	225.55	4.90	48.90	274.45	สืบราคา/ข้อ 1.10.1
	- เสาบันไดเหล็กกล่อง ขนาด 3" x 3" x 2.3 มม.	26.21	กก.	22.73	595.75	12.00	314.52	910.27	สืบราคา/ข้อ 1.11.1
	- เหล็กฉาก ขนาด 2" x 2" x 4 มม.	1.10	กก.	24.76	27.24	12.00	13.20	40.44	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ 1.11.1
	- พุก M16	8.00	ตัว	50.00	400.00	-	-	400.00	สืบราคา
	- เหล็กแบน ขนาด 150 x 500 ม. xหนา 9 มม.	2.00	แผ่น	305.00	610.00	-	-	610.00	สืบราคา
	- ทาสีน้ำมันและสีกันสนิม	14.00	ตร.ม.	63.03	882.42	39.00	546.00	1,428.42	วัสดุรวมรวม/ข้อ 2.8.2
	<b>รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม เป็นเงิน</b>				<b>3,152,721.99</b>		<b>1,040,689.66</b>	<b>4,193,411.65</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร / งานครุภัณฑ์

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิท สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง : จังหวัดสระแก้ว

แบบเลขที่ 29/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ที่ 1/2569 ลงวันที่ 29 มกราคม 2569

เมื่อวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

และคำสั่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ที่ 5/2569 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<b>1.3 หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล</b>								
	1.3.1 ท่อน้ำดีประปา(PPR)								
	- ท่อ PPR ขนาด 1/2 นิ้ว	96.00	ม.	24.53	2,354.88	31.00	2,976.00	5,330.88	สืบราคา/ข้อ.3.10
	- ท่อ PPR ขนาด 1 นิ้ว	20.00	ม.	53.27	1,065.40	31.00	620.00	1,685.40	สืบราคา/ข้อ.3.10
	- ท่อ PPR ขนาด 1 1/4 นิ้ว	96.00	ม.	47.90	4,598.40	31.00	2,976.00	7,574.40	สืบราคา/ข้อ.3.10
	- ท่อ PPR ขนาด 2 นิ้ว	112.00	ม.	114.84	12,862.08	77.00	8,624.00	21,486.08	สืบราคา/ข้อ.3.10
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	10,440.38	10,440.38	3,132.11	3,132.11	13,572.49	กรมบัญชีกลาง
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	4,176.15	4,176.15	1,252.85	1,252.85	5,429.00	กรมบัญชีกลาง
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	2,088.08	2,088.08	626.42	626.42	2,714.50	กรมบัญชีกลาง
	1.3.2 ท่อน้ำใสโคโรก S 4 นิ้ว (PVC)	73.00	เมตร	179.44	13,099.12	123.00	8,979.00	22,078.12	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.3.8
	1.3.3 ท่ออากาศ V 2 นิ้ว (PVC)	84.00	เมตร	50.46	4,238.64	41.00	3,444.00	7,682.64	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.3.8
	1.3.4 ท่อน้ำ W 3 นิ้ว (PVC)	65.00	ม.	110.98	7,213.70	77.00	5,005.00	12,218.70	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.3.8
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	12,275.73	12,275.73	3,682.72	3,682.72	15,958.45	กรมบัญชีกลาง
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	7,365.44	7,365.44	2,209.63	2,209.63	9,575.07	กรมบัญชีกลาง
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	2,455.15	2,455.15	736.54	736.54	3,191.69	กรมบัญชีกลาง
	1.3.5 ถังบำบัดน้ำเสียชนิดไม่เติมอากาศขนาด 7,000 ลิตร	2.00	ชุด	61,000.00	122,000.00	18,300.00	36,600.00	158,600.00	สืบราคา/30%ของค่าวัสดุ
	1.3.6 ฐานรองถังบำบัดน้ำเสียพร้อมเสาเข็ม (จำนวน 2 ฐาน)								
	- เสาเข็มคอนกรีต □ ขนาด 0.15 x 0.15x 4.00 ม.	30.00	ต้น	550.00	16,500.00	400.00	12,000.00	28,500.00	สืบราคา
	- ชุดดิน	13.00	ลบ.ม.	-	-	181.00	2,353.00	2,353.00	ข้อ.1.3.1
	- คอนกรีตหยาบ	0.72	ลบ.ม.	1,800.00	1,296.00	329.00	236.88	1,532.88	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.7
	- ทรายหยาบ	0.72	ลบ.ม.	662.00	476.64	112.00	80.64	557.28	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.5
	- คอนกรีตโครงสร้าง(240 ksc รูปทรงระบอบ)	2.16	ลบ.ม.	2,303.74	4,976.08	329.00	710.64	5,686.72	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.7
	- RB 9 mm.(SR24)	107.00	กก.	20.34	2,176.38	4.90	524.30	2,700.68	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.10.1
	- ไม้แบบ	2.00	ตร.ม.	433.87	867.74	-	-	867.74	วัสดุหมวดรวม
	- ค่าแรงไม้แบบ	3.36	ตร.ม.	-	-	163.00	547.68	547.68	/ข้อ.1.8.1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร / งานครุภัณฑ์

แบบ ป.ร. 4

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ค.ส.อ. 3 ชั้น 11 ยูนิต สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง : จังหวัดสระแก้ว

แบบเลขที่ 29/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว

กำหนดราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ที่ 1/2569 ลงวันที่ 29 มกราคม 2569

เมื่อวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

และคำสั่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ที่ 5/2569 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3.7	Floor Drain ระบาย (ระเบียง Slab ด้านหน้าและห้องใต้หลังคา)	67.00	ชุด	493.46	33,061.82	77.00	5,159.00	38,220.82	สืบราคา/ข้อ 2.6.25
1.3.8	เดินท่อ Floor Drain PVC 3 นิ้ว (ระเบียง Slab ด้านหน้าและห้องใต้หลังคา)	295.00	ม.	110.98	32,739.10	77.00	22,715.00	55,454.10	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ 3.8
1.3.9	เดินท่อย่อย Floor Drain PVC 2 นิ้ว	24.00	ม.	50.46	1,211.04	41.00	984.00	2,195.04	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ 3.8
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	16,975.07	16,975.07	5,092.52	5,092.52	22,067.59	กรรมบัญชีกลาง
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	10,185.04	10,185.04	3,055.51	3,055.51	13,240.55	กรรมบัญชีกลาง
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	3,395.01	3,395.01	1,018.50	1,018.50	4,413.52	กรรมบัญชีกลาง
1.3.10	ฐานรองถังเก็บน้ำพร้อมเสาเข็ม								
	- แส้วเข็มคอนกรีต □ ขนาด 0.15 x 0.15x 4.00 ม.	15.00	ต้น	550.00	8,250.00	400.00	6,000.00	14,250.00	สืบราคา
	- คอนกรีตหยาบ	0.50	ลบ.ม.	1,800.00	900.00	329.00	164.50	1,064.50	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ 1.7
	- ทรายหยาบ	0.50	ลบ.ม.	662.00	331.00	112.00	56.00	387.00	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ 1.5
	- คอนกรีตโครงสร้าง(240 ksc รูปทรงกระบอก)	2.00	ลบ.ม.	2,303.74	4,607.48	329.00	658.00	5,265.48	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ 1.7
	- DB 12 mm.(SD40)	190.00	กก.	19.86	3,773.40	4.90	931.00	4,704.40	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ 1.10.1
	- ไม้แบบ	1.68	ตร.ม.	433.87	728.90	-	-	728.90	วัสดุหมวดรวม
	- ค่าแรง ไม้แบบ	2.80	ตร.ม.	-	-	163.00	456.40	456.40	/ข้อ 1.8.1
1.3.11	บิ๊มน้ำพร้อมอุปกรณ์และเดินท่อ 350 W	1.00	ชุด	8,504.67	8,504.67	2,551.40	2,551.40	11,056.07	สืบราคา/30%ของค่าวัสดุ
1.3.12	บิ๊มน้ำพร้อมอุปกรณ์และเดินท่อ 200 W	1.00	ชุด	7,046.73	7,046.73	2,114.02	2,114.02	9,160.75	สืบราคา/30%ของค่าวัสดุ
1.3.13	มิเตอร์น้ำแยกห้อง	11.00	ตัว	827.10	9,098.10	248.13	2,729.43	11,827.53	สืบราคา/30%ของค่าวัสดุ
1.3.14	Gutter ระบาย	59.00	ม.	200.00	11,800.00	-	-	11,800.00	สืบราคา
1.3.15	เดินท่ออัดน้ำยากำจัดปลวกใต้พื้นดิน	280.00	ตร.ม.	178.00	49,840.00	-	-	49,840.00	สืบราคา
<b>รวมหมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล เป็นเงิน</b>					<b>434,973.35</b>		<b>151,002.70</b>	<b>585,976.05</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร / งานครุภัณฑ์

แบบ ป.ร. 4

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง : จังหวัดสระแก้ว

แบบเลขที่ 29/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ที่ 1/2569 ลงวันที่ 29 มกราคม 2569

เมื่อวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

และคำสั่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ที่ 5/2569 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4	หมวดงานสุขภัณฑ์								
1.4.1	โถส้วมนั่งราบ	12.00	ชุด	2,616.82	31,401.84	461.00	5,532.00	36,933.84	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ2.6.1
1.4.2	สายฉีดชำระ	12.00	ชุด	484.11	5,809.32	72.00	864.00	6,673.32	สืบราคา/ข้อ2.6.11
1.4.3	อ่างล้างหน้าพร้อมก๊อกน้ำและอุปกรณ์	12.00	ชุด	3,007.48	36,089.76	461.00	5,532.00	41,621.76	สืบราคา/ข้อ2.6.6
1.4.4	กระชกเงา	12.00	ชุด	1,392.00	16,704.00	72.00	864.00	17,568.00	สืบราคา/ข้อ2.6.20
1.4.5	ที่ใส่กระดาษชำระฝึงผนัง	12.00	ชุด	345.79	4,149.48	72.00	864.00	5,013.48	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ2.6.13
1.4.6	ที่ใส่สบู่แบบฝึงผนัง	12.00	ชุด	476.64	5,719.68	123.00	1,476.00	7,195.68	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ2.6.14
1.4.7	ก๊อกน้ำเตี้ยล้างพื้นห้องน้ำ	12.00	ชุด	344.86	4,138.32	26.00	312.00	4,450.32	สืบราคา/ข้อ2.6.23
1.4.8	ตะแกรงคักกลั่น	12.00	ชุด	334.58	4,014.96	77.00	924.00	4,938.96	สืบราคา/ข้อ2.6.25
1.4.9	สต็อบวาล์ว	36.00	ชุด	257.01	9,252.36	36.00	1,296.00	10,548.36	สืบราคา/ข้อ2.6.26
1.4.10	ฝักบัว	12.00	ชุด	925.23	11,102.76	72.00	864.00	11,966.76	สืบราคา/ข้อ2.6.10
1.4.11	ราวแขวนผ้า	12.00	ชุด	831.78	9,981.36	72.00	864.00	10,845.36	สืบราคา/ข้อ2.6.19
	<b>รวมหมวดงานสุขภัณฑ์ เป็นเงิน</b>				<b>138,363.84</b>		<b>19,392.00</b>	<b>157,755.84</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร / งานครุภัณฑ์

แบบ ปร. 4

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ก.ส.อ. 3 ชั้น 11 ยูนิต สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง : จังหวัดสระแก้ว

แบบเลขที่ 29/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ที่ 1/2569 ลงวันที่ 29 มกราคม 2569

เมื่อวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

และคำสั่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ที่ 5/2569 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
<b>1.5 หมวดงานระบบไฟฟ้าและงานสื่อสารในอาคาร</b>									
1.5.1	งานเดินสายเมนไฟฟ้าเข้าอาคาร								
	- สายไฟ NYY 70 SQ.MM.	160.00	ม.	351.41	56,225.60	82.00	13,120.00	69,345.60	สืบราคา/ข้อ4.11
	- ท่อ HDPE 2 1/2 นิ้ว	40.00	ม.	62.15	2,486.00	26.00	1,040.00	3,526.00	สืบราคา/ข้อ4.46
1.5.2	ตู้ LP ขนาด 12 ช่อง พร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	11,218.00	33,654.00	-	-	33,654.00	สืบราคา
1.5.3	ตู้ใส่มิเตอร์ไฟฟ้า (k Wh)	3.00	ชุด	2,242.00	6,726.00	-	-	6,726.00	สืบราคา
1.5.4	ดวงโคม Downlight LED ขนาด 16 w	51.00	ชุด	185.98	9,484.98	118.00	6,018.00	15,502.98	สืบราคา/ข้อ4.58
1.5.5	โคมไฟกิ่งชนิดติดตั้ง LED	2.00	ชุด	334.58	669.16	169.00	338.00	1,007.16	สืบราคา/ข้อ4.58
1.5.6	โคมไฟควานีไลท์ LED ชนิดฝังฝ้าเพดาน ขนาด 4 นิ้ว 12 W	12.00	ชุด	243.93	2,927.16	118.00	1,416.00	4,343.16	สืบราคา/ข้อ4.58
1.5.7	โคมไฟควานีไลท์ LED ชนิดติดตั้งตัว ขนาด 4 นิ้ว 12 W	51.00	ชุด	22.43	1,143.93	118.00	6,018.00	7,161.93	สืบราคา/ข้อ4.58
1.5.8	หลอดไฟ LED T8 - 16W หลอดแก้ว ยาว 120 ซม.	2.00	ชุด	101.87	203.74	118.00	236.00	439.74	สืบราคา/ข้อ4.58
1.5.9	ไฟส่องป้ายตัวหนังสือ สปอร์ตไลท์ LED 50 W.	2.00	ชุด	512.15	1,024.30	154.00	308.00	1,332.30	สืบราคา/ข้อ4.58
1.5.10	เดินท่อร้อยสายไฟ เครื่องทำน้ำอุ่น	11.00	จุด	600.00	6,600.00	300.00	3,300.00	9,900.00	สืบราคา
1.5.11	ปลั๊กเสียบตู้	79.00	ชุด	166.36	13,142.44	92.00	7,268.00	20,410.44	สืบราคา/ข้อ4.53
1.5.12	ปลั๊กเสียบตู้ชนิดกันน้ำ	13.00	ชุด	418.69	5,442.97	118.00	1,534.00	6,976.97	สืบราคา/ข้อ4.53
1.5.13	สวิทซ์ไฟฟ้าทางเดียว	102.00	ชุด	71.03	7,245.06	82.00	8,364.00	15,609.06	สืบราคา/ข้อ4.53
1.5.14	สวิทซ์ไฟฟ้าสองทาง	5.00	ชุด	96.26	481.30	92.00	460.00	941.30	สืบราคา/ข้อ4.53
1.5.15	ปลั๊กโทรทัศน์	24.00	ชุด	270.09	6,482.16	92.00	2,208.00	8,690.16	สืบราคา/ข้อ4.53
1.5.18	ตู้ MDB อุปกรณ์	1.00	ชุด	61,682.00	61,682.00	-	-	61,682.00	สืบราคา
1.5.19	Consumer Unit ขนาด 6 ช่อง	11.00	ชุด	3,895.00	42,845.00	-	-	42,845.00	สืบราคา
1.5.20	เดินท่อร้อยสายไฟ พร้อมรางเก็บสาย	343.00	จุด	600.00	205,800.00	300.00	102,900.00	308,700.00	สืบราคา
1.5.21	มิเตอร์ไฟฟ้าแยกห้อง	11.00	ชุด	526.00	5,786.00	-	-	5,786.00	สืบราคา
1.5.22	งานควมเทียบรับสัญญาณทีวีระบบ C - Band รวมอุปกรณ์รับสัญญาณ	1.00	ชุด	36,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	สืบราคา
1.5.23	มิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับส่วนกลาง	1.00	ชุด	526.00	526.00	-	-	526.00	สืบราคา
1.5.24	ไฟฉุกเฉิน	3.00	ชุด	2,428.04	7,284.12	728.41	2,185.24	9,469.36	สืบราคา/30%ของค่าวัสดุ
<b>รวมหมวดงานระบบไฟฟ้าและงานสื่อสารในอาคาร เป็นเงิน</b>					<b>513,861.92</b>		<b>156,713.24</b>	<b>670,575.16</b>	
<b>1.6 หมวดงานขยายไฟฟ้าและขยายเขตประปา</b>									
1.6.1	งานขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	ชุด	659,859.00	659,859.00	-	-	659,859.00	กฟภ.
1.6.2	งานขยายเขตประปา พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	107,884.11	107,884.11	-	-	107,884.11	กฟภ.
<b>รวมหมวดงานระบบไฟฟ้าแรงสูงและขยายเขตประปา เป็นเงิน</b>					<b>767,743.11</b>		<b>-</b>	<b>767,743.11</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร. 4

กลุ่มงาน / งาน : งานอาคาร / งานครุภัณฑ์

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ค.ศ.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต สำนักงานชนารักษ์พื้นที่สระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง : จังหวัดสระแก้ว

แบบเลขที่ 29/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : สำนักงานชนารักษ์พื้นที่สระแก้ว


คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานชนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ที่ 1/2569 ลงวันที่ 29 มกราคม 2569

เมื่อวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

และคำสั่งสำนักงานชนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ที่ 5/2569 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานเตรียมการและงานภายนอก								
	2.1 งานงานรื้อถอน				-		116,567.00	116,567.00	
	2.2 งานรื้อทึบแบบ B โครงสร้างฐานรากแบบที่ 1				348,629.29		200,472.83	549,102.12	
	2.3 งานประตู่รั้วเหล็กพร้อมอุปกรณ์ (6.00 เมตร)				13,743.41		5,509.30	19,252.71	
	2.4 งานป้ายบ้านพัก				21,005.32		4,315.55	25,320.87	
	2.5 งานถนนคอนกรีต				603,415.95		165,469.03	768,884.98	
	2.6 งานขอบคันหินสำเร็จรูปและงานกระเบื้องคอนกรีตปูทางเท้า				91,002.92		25,888.02	116,890.94	
	2.7 งานโรงจอดรถยนต์ 6 คัน				80,819.47		34,227.17	115,046.63	
	2.8 งานโรงจอดรถยนต์ 4 คัน				58,048.65		24,485.29	82,533.94	
	2.9 งานท่อระบายน้ำ-บ่อพัก				517,604.10		23,633.24	541,237.34	
	2.10 งานภูมิทัศน์				97,805.00		-	97,805.00	
	2.11 งานไฟฟ้าแสงสว่างภายนอก				54,373.28		19,406.49	73,779.77	
	2.12 งานประปาภายนอก				5,996.01		6,394.77	12,390.78	
	2.13 หมวดงานอื่น ๆ				5,578.64		3,836.00	9,414.64	
	<b>รวมงานเตรียมการและงานภายนอก เป็นเงิน</b>				<b>1,898,022.02</b>		<b>630,204.70</b>	<b>2,528,226.72</b>	



900 700

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร. 4

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร / งานครุภัณฑ์

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง : จังหวัดสระแก้ว

แบบเลขที่ 29/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว

กำหนดราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ที่ 1/2569 ลงวันที่ 29 มกราคม 2569

เมื่อวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

และคำสั่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ที่ 5/2569 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานเตรียมการและงานภายนอก								
	2.1 งานรื้อถอน								
	รื้อถนน ค.ส.ล. (เดิม)	32.00	ตร.ม	-	-	72.00	2,304.00	2,304.00	ข้อ 2.9.17
	รื้อถอนแนวรั้ว (เดิม)	34.00	ตร.ม.	-	-	41.00	1,394.00	1,394.00	ข้อ 2.9.9
	รื้อถอนแนวรั้วสนามเทนนิส (เดิม) (วัสดุที่มีค่าให้ส่งคืนราชการ ส่วนเศษปูนให้ชนทิ้ง)	99.00	ตร.ม.	-	-	72.00	7,128.00	7,128.00	ข้อ 2.9.3
	รื้อถอนอาคารเดิม 3 หลัง และทางเชื่อมระหว่างอาคาร (วัสดุที่มีค่าให้ส่งคืนราชการ ส่วนเศษปูนให้ชนทิ้ง)	1.00	งาน	-	-	88,431.00	88,431.00	88,431.00	กรมธนารักษ์
	รื้อถอนเสาตั้งวิทยุพร้อมฐานยึดโครงสร้าง (วัสดุที่มีค่าให้ส่งคืนราชการ ส่วนเศษปูนให้ชนทิ้ง)	1.00	งาน	-	-	17,310.00	17,310.00	17,310.00	กรมธนารักษ์
	รวมงานรื้อถอน เป็นเงิน				-		116,567.00	116,567.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน : งานอาคาร / งานครุภัณฑ์

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ก.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง : จังหวัดสระแก้ว

แบบเลขที่ 29/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ที่ 1/2569 ลงวันที่ 29 มกราคม 2569

เมื่อวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

และคำสั่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ที่ 5/2569 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
<b>2.2 งานรั้วทึบแบบ B โครงสร้างฐานรากแบบที่ 1</b>									
	<b>งานโครงสร้าง</b>								
	งานขุดดินถมกลับ	16.20	ลบ.ม.	-	-	181.00	2,932.20	2,932.20	/ข้อ 1.3.1
	เสาเข็มคอนกรีต □ ขนาด 0.15 x 0.15x 4.00 ม.	94.00	ต้น	550.00	51,700.00	400.00	37,600.00	89,300.00	ตีราคา
	ทรายหยาบ	0.85	ลบ.ม.	662.00	562.70	112.00	95.20	657.90	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.5
	คอนกรีตหยาบ	0.85	ลบ.ม.	1,800.00	1,530.00	329.00	279.65	1,809.65	วัสดุวมรวม/ข้อ.1.7
	คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc. รูปทรงระบอก)	18.20	ลบ.ม.	2,303.74	41,928.07	421.00	7,662.20	49,590.27	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.7
	ไม้แบบ	180.00	ตร.ม.	433.87	78,096.60	-	-	78,096.60	วัสดุวมรวม
	ค่าแรงไม้แบบ	224.88	ตร.ม.	-	-	163.00	36,655.44	36,655.44	/ข้อ.1.8.1
	<b>เหล็กเสริมโครงสร้างรั้ว</b>								
	RB6 mm. (SR24)	245.36	กก.	22.05	5,410.19	4.90	1,202.26	6,612.45	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.10.1
	RB9 mm. (SR24)	925.55	กก.	20.34	18,825.69	4.90	4,535.20	23,360.88	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.10.1
	DB12 mm. (SD40)	691.50	กก.	19.86	13,733.19	3.90	2,696.85	16,430.04	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.10.2
	DB16 mm. (SD40)	1,030.00	กก.	19.76	20,352.80	3.90	4,017.00	24,369.80	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.10.2
	ลวดผูกเหล็ก	86.77	กก.	39.95	3,466.55	3.50	303.70	3,770.26	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.10.3
	<b>งานรั้วทึบ</b>								
	ก่ออิฐบล็อก	272.41	ตร.ม.	118.64	32,318.72	93.00	25,334.13	57,652.85	วัสดุวมรวม/ข้อ2.3.1
	ฉาบปูนโครงสร้าง+ผนัง	589.00	ตร.ม.	86.12	50,724.68	96.00	56,544.00	107,268.68	วัสดุวมรวม/ข้อ2.3.1.2
	ทาสี (โครงสร้าง+ผนัง)	589.00	ตร.ม.	50.90	29,980.10	35.00	20,615.00	50,595.10	วัสดุวมรวม/ข้อ2.8.1
	<b>รวมงานรั้วทึบแบบ B โครงสร้างฐานรากแบบที่ 1 เป็นเงิน</b>				<b>348,629.29</b>		<b>200,472.83</b>	<b>549,102.12</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร / งานครุภัณฑ์

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง : จังหวัดสระแก้ว

แบบเลขที่ 29/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว

กำหนดราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ที่ 1/2569 ลงวันที่ 29 มกราคม 2569

เมื่อวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

และคำสั่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ที่ 5/2569 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
<b>2.3</b>	<b>งานประตูดั้วเหล็กพร้อมอุปกรณ์ (6.00 เมตร)</b>								
	เหล็กกล่อง 2" x 4"หนา 2 มม.	106.04	กก.	22.04	2,337.12	12.00	1,272.48	3,609.60	ตีบราคา/ข้อ1.11.1
	เหล็กกล่อง 2" x 2"หนา 2 มม.	70.45	กก.	25.66	1,807.75	12.00	845.40	2,653.15	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.11.1
	เหล็กกล่อง 1" x 2"หนา 2.3 มม.	135.04	กก.	21.35	2,883.10	12.00	1,620.48	4,503.58	ตีบราคา/ข้อ1.11.1
	เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม.	72.82	กก.	24.76	1,803.02	12.00	873.84	2,676.86	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.11.1
	เหล็กเส้นกลม ศก. 9 มม.	11.88	กก.	20.34	241.64	4.90	58.21	299.85	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ1.10.1
	ล๊อตแดนเลส 3 นิ้ว	4.00	ล๊อต	789.00	3,156.00	-	-	3,156.00	ตีบราคา
	บุรอสแตนเลสคู่ 3 นิ้ว	1.00	ชุด	159.00	159.00	-	-	159.00	ตีบราคา
	ทาสีน้ำมัน+สีกันสนิม	21.51	ตร.ม.	63.03	1,355.78	39.00	838.89	2,194.67	วัสดุรวม/ข้อ2.8.2
	<b>รวมงานประตูดั้วเหล็กพร้อมอุปกรณ์ (6.00 เมตร) เป็นเงิน</b>				<b>13,743.41</b>		<b>5,509.30</b>	<b>19,252.71</b>	
<b>2.4</b>	<b>งานป้ายบ้านพัก</b>								
	งานก่ออิฐบล็อก	6.00	ตร.ม.	542.00	3,252.00	195.00	1,170.00	4,422.00	วัสดุรวม/ข้อ2.3.1
	งานฉาบปูน	12.00	ตร.ม.	86.12	1,033.44	96.00	1,152.00	2,185.44	วัสดุรวม/ข้อ2.3.1.2
	ผนังป้ายกระเบื้องขนาด 2" x 8"	5.70	ตร.ม.	389.69	2,221.23	169.00	963.30	3,184.53	วัสดุรวม/ข้อ2.3.1.3
	ล๊อตแดนเลสกว้าง 1.5 ซม.	18.50	ม.	208.33	3,854.11	-	-	3,854.11	ตีบราคา
	บัวคอนกรีตสำเร็จรูป	3.70	ม.	113.70	420.69	62.00	229.40	650.09	ตีบราคา/ข้อ2.3.1.3
	ทาสีบัว	1.11	ตร.ม.	50.90	56.50	35.00	38.85	95.35	วัสดุรวม/ข้อ2.8.1
	ตัวหนังสือสแตนเลส(ภาษาไทย)	29.00	ตัว	250.00	7,250.00	-	-	7,250.00	ตีบราคา
	เส้นสแตนเลสพับขึ้นรูป	2.65	ม.	106.00	280.90	-	-	280.90	ตีบราคา
	ลายดอกไม้ สแตนเลสพับขึ้นรูปตัวลอย	2.00	ตัว	250.00	500.00	-	-	500.00	ตีบราคา
	ไฟส่องป้าย	3.00	ชุด	512.15	1,536.45	154.00	462.00	1,998.45	ตีบราคา/ข้อ4.58
	เดินสายไฟ	1.00	จุด	600.00	600.00	300.00	300.00	900.00	ตีบราคา
	<b>รวมงานป้ายบ้านพัก เป็นเงิน</b>				<b>21,005.32</b>		<b>4,315.55</b>	<b>25,320.87</b>	

*(Handwritten signatures and initials)*

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร / งานครุภัณฑ์

แบบ ปร. 4

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ก.ส.อ. 3 ชั้น 11 ยูนิต สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง : จังหวัดสระแก้ว

แบบเลขที่ 29/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ที่ 1/2569 ลงวันที่ 29 มกราคม 2569

เมื่อวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

และคำสั่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ที่ 5/2569 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
<b>2.5 งานถนนคอนกรีต</b>									
	ชุดดิน	436.50	ลบ.ม.	-	-	181.00	79,006.50	79,006.50	ข้อ.1.3.1
	คอนกรีต (280 ksc) รูปทรงระบอบก	145.50	ลบ.ม.	2,607.48	379,388.34	329.00	47,869.50	427,257.84	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.7
	ทรายหยาบ หมา 0.10 ม.	97.00	ลบ.ม.	662.00	64,214.00	112.00	10,864.00	75,078.00	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.5
	ลูกกรง หมา 0.20 ม.	194.00	ลบ.ม.	338.00	65,572.00	-	-	65,572.00	สีบราคา
	wire mesh ขนาด 6 มม. @ 0.25 ม.	970.00	ตร.ม.	40.16	38,955.20	6.00	5,820.00	44,775.20	สีบราคา/ข้อ.1.10.4
	เหล็ก DB 12 mm.	148.47	กก.	19.86	2,948.61	3.90	579.03	3,527.65	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.10.2
	เหล็ก DB 20 mm.	352.15	กก.	20.96	7,381.06	3.50	1,232.53	8,613.59	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.10.3
	เหล็ก RB 19 mm.	323.55	กก.	23.49	7,600.19	3.50	1,132.43	8,732.61	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.10.3
	Joint	202.00	ม.	10.00	2,020.00	-	-	2,020.00	สีบราคา
	ไม้แบบ	81.45	ตร.ม.	433.87	35,336.54	-	-	35,336.54	วัสดุรวม
	ค่าแรง ไม้แบบ	116.35	ตร.ม.	-	-	163.00	18,965.05	18,965.05	/ข้อ.1.8.1
	<b>รวมงานถนนคอนกรีต เป็นเงิน</b>				<b>603,415.95</b>		<b>165,469.03</b>	<b>768,884.98</b>	
<b>2.6 งานขบคันหินสำเร็จรูปและงานกระเบื้องคอนกรีตปูทางเท้า</b>									
	กระเบื้องคอนกรีตปูทางเท้า ขนาด 40*40 ซม.	108.00	ตร.ม.	496.00	53,568.00	148.00	15,984.00	69,552.00	สีบราคา/30%ของค่าวัสดุ
	ทรายหยาบ หมา 0.02 ม.	2.16	ลบ.ม.	662.00	1,429.92	112.00	241.92	1,671.84	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.5
	คอนกรีตหยาบ หมา 0.05 ม.	5.40	ลบ.ม.	1,800.00	9,720.00	329.00	1,776.60	11,496.60	วัสดุรวม/ข้อ.1.7
	ขบคันหินสำเร็จรูป	125.00	ม.	210.28	26,285.00	63.08	7,885.50	34,170.50	สีบราคา/30%ของค่าวัสดุ
	<b>รวมงานขบคันหินสำเร็จรูปและงานกระเบื้องคอนกรีตปูทางเท้า เป็นเงิน</b>				<b>91,002.92</b>		<b>25,888.02</b>	<b>116,890.94</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร / งานครุภัณฑ์

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง : จังหวัดสระแก้ว

แบบเลขที่ 29/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ที่ 1/2569 ลงวันที่ 29 มกราคม 2569

เมื่อวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

และคำสั่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ที่ 5/2569 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
<b>2.7 งานโรงจอดรถยนต์ 6 คัน</b>									
<b>งานโครงสร้าง</b>									
	เสาเข็มคอนกรีต □ ขนาด 0.15 x 0.15x 6.00 ม.	16.00	คืบ	825.00	13,200.00	500.00	8,000.00	21,200.00	สืบราคา
	ชุดคินดกมลับ	3.64	ลบ.ม.	-	-	181.00	658.84	658.84	ข้อ.1.3.1
	ทรายหยาบ	0.25	ลบ.ม.	662.00	165.50	112.00	28.00	193.50	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.5
	คอนกรีตหยาบ	0.20	ลบ.ม.	1,800.00	360.00	329.00	65.80	425.80	วัสดุรวม/ข้อ.1.7
	คอนกรีตโครงสร้าง	1.36	ลบ.ม.	2,303.74	3,133.09	421.00	572.56	3,705.65	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.7
	ไม้แบบ	2.88	ตร.ม.	433.87	1,249.55	-	-	1,249.55	วัสดุรวม
	ค่าแรงไม้แบบ	4.80	ตร.ม.	-	-	163.00	782.40	782.40	/ข้อ.1.8.1
<b>เหล็กเสริม</b>									
	RB 6 mm.	10.00	กก.	22.05	220.50	4.90	49.00	269.50	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.10.1
	RB 9 mm.	15.00	กก.	20.34	305.10	4.90	73.50	378.60	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.10.1
	DB 12 mm.	78.00	กก.	19.86	1,549.08	3.90	304.20	1,853.28	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.10.2
	ลวดผูกเหล็ก	2.50	กก.	39.95	99.88	-	-	99.88	พาณิชย์จังหวัด
<b>งานโครงหลังคาเหล็ก</b>									
	เหล็กกลม 2.5*3.2mm.	323.00	กก.	22.87	7,387.01	12.00	3,876.00	11,263.01	สืบราคา/ข้อ.1.11.1
	เหล็กกลม 2*2.3 mm.	87.00	กก.	26.40	2,296.80	12.00	1,044.00	3,340.80	สืบราคา/ข้อ.1.11.1
	เหล็กตัวซี 125*50*20*3.2 mm.	552.00	กก.	26.89	14,843.28	12.00	6,624.00	21,467.28	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.11.1
	sag rod 15 mm.	20.85	กก.	22.84	476.21	3.90	81.32	557.53	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.10.2
	Plate 200*200*10 mm.	16.00	แผ่น	200.00	3,200.00	-	-	3,200.00	สืบราคา
	Bolt 12 mm.	32.00	ตัว	49.53	1,584.96	-	-	1,584.96	สืบราคา
<b>งานสถาปัตยกรรม</b>									
	ติดตั้งหลังคา Metal Sheet	92.40	ตร.ม.	224.00	20,697.60	82.00	7,576.80	28,274.40	สืบราคา/ข้อ.2.1.8
	ติดตั้งครอบข้าง Metal Sheet	11.00	ม.	140.00	1,540.00	51.00	561.00	2,101.00	สืบราคา/ข้อ.2.1.8
	ที่กันสาด ค.ส.ล. สำเร็จรูป	6.00	ชุด	703.00	4,218.00	210.00	1,260.00	5,478.00	สืบราคา/30%ของค่าวัสดุ
	ตีเส้นแบ่งช่องจอด ความหนาเส้น 0.10 ม.	3.85	ตร.ม.	50.90	195.97	35.00	134.75	330.72	วัสดุรวม/ข้อ.2.8.1
<b>งานทาสี</b>									
	ทาสีน้ำมัน รวมกันสนิม	65.00	ตร.ม.	63.03	4,096.95	39.00	2,535.00	6,631.95	วัสดุรวม/ข้อ.2.8.2
<b>รวมงานโรงจอดรถยนต์ 6 คัน เป็นเงิน</b>					<b>80,819.47</b>		<b>34,227.17</b>	<b>115,046.63</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร / งานครุภัณฑ์

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ค.ศ.ล.3 ชั้น 11 ยูนิต สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง : จังหวัดสระแก้ว

แบบเลขที่ 29/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ที่ 1/2569 ลงวันที่ 29 มกราคม 2569

เมื่อวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

และคำสั่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ที่ 5/2569 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
<b>2.8 งานโรงจอดรถยนต์ 4 คัน</b>									
<b>งานโครงสร้าง</b>									
	เสาเข็มคอนกรีต □ ขนาด 0.15 x 0.15x 6.00 ม.	12.00	ต้น	825.00	9,900.00	500.00	6,000.00	15,900.00	ตีบราคา
	จุดดินถมกลับ	3.50	ลบ.ม.	-	-	181.00	633.50	633.50	ข้อ.1.3.1
	ทรายหยาบ	0.25	ลบ.ม.	662.00	165.50	112.00	28.00	193.50	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.5
	คอนกรีตหยาบ	0.20	ลบ.ม.	1,800.00	360.00	329.00	65.80	425.80	วัสดุรวม/ข้อ.1.7
	คอนกรีตโครงสร้าง	1.00	ลบ.ม.	2,303.74	2,303.74	421.00	421.00	2,724.74	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.7
	ไม้แบบ	2.88	ตร.ม.	433.87	1,249.55	-	-	1,249.55	วัสดุรวม
	ค่าแรงไม้แบบ	2.88	ตร.ม.	-	-	163.00	469.44	469.44	/ข้อ.1.8.1
<b>เหล็กเสริม</b>									
	RB 6 mm.	7.00	กก.	22.05	154.35	4.90	34.30	188.65	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.10.1
	RB 9 mm.	12.00	กก.	20.34	244.08	4.90	58.80	302.88	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.10.1
	DB 12 mm.	58.00	กก.	19.86	1,151.88	3.90	226.20	1,378.08	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.10.2
	ลวดผูกเหล็ก	2.30	กก.	39.95	91.89	-	-	91.89	พาณิชย์จังหวัด
<b>งานโครงหลังคาเหล็ก</b>									
	เหล็กกลม 2.5*3.2mm.	242.00	กก.	22.87	5,534.54	12.00	2,904.00	8,438.54	ตีบราคา/ข้อ.1.11.1
	เหล็กกลม 2*2.3 mm.	65.00	กก.	26.40	1,716.00	12.00	780.00	2,496.00	ตีบราคา/ข้อ.1.11.1
	เหล็กตัวซี 125*50*20*3.2 mm.	368.00	กก.	26.89	9,895.52	12.00	4,416.00	14,311.52	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.11.1
	sag rod 15 mm.	14.00	กก.	22.84	319.76	3.90	54.60	374.36	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.10.2
	Plate 200*200*10 mm.	12.00	แผ่น	200.00	2,400.00	-	-	2,400.00	ตีบราคา
	Bolt 12 mm.	24.00	ตัว	49.53	1,188.72	-	-	1,188.72	ตีบราคา
<b>งานสถาปัตยกรรม</b>									
	ติดตั้งหลังคา Metal Sheet	62.70	ตร.ม.	224.00	14,044.80	82.00	5,141.40	19,186.20	ตีบราคา/ข้อ.2.1.8
	ติดตั้งครอบข้าง Metal Sheet	11.00	ม.	140.00	1,540.00	51.00	561.00	2,101.00	ตีบราคา/ข้อ.2.1.8
	ที่กันลื้อ ค.ศ.ล. สำเร็จรูป	4.00	ชุด	703.00	2,812.00	210.00	840.00	3,652.00	ตีบราคา/30%ของค่าวัสดุ
	ตีเส้นแบ่งช่องจอด ความหนาเส้น 0.10 ม.	2.75	ตร.ม.	50.90	139.98	35.00	96.25	236.23	วัสดุรวม/ข้อ.2.8.1
<b>งานทาสี</b>									
	ทาสีน้ำมัน รวมกันสนิม	45.00	ตร.ม.	63.03	2,836.35	39.00	1,755.00	4,591.35	วัสดุรวม/ข้อ.2.8.2
<b>รวมงานโรงจอดรถยนต์ 4 คัน เป็นเงิน</b>					<b>58,048.65</b>		<b>24,485.29</b>	<b>82,533.94</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร / งานครุภัณฑ์

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ค.ศ.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง : จังหวัดสระแก้ว

แบบเลขที่ 29/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ที่ 1/2569 ลงวันที่ 29 มกราคม 2569

เมื่อวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

และคำสั่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ที่ 5/2569 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
<b>2.9</b>	<b>งานท่อระบายน้ำ-บ่อพัก</b>								
	ชุดดินถมกลับ	24.00	ลบ.ม.	-	-	181.00	4,344.00	4,344.00	ข้อ.1.3.1
	ทรายหยาบ	11.25	ลบ.ม.	662.00	7,447.50	112.00	1,260.00	8,707.50	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ.1.5
	คอนกรีตหยาบ	8.44	ลบ.ม.	1,800.00	15,192.00	329.00	2,776.76	17,968.76	วัสดุกรมรวม/ข้อ.1.7
	ท่อระบายน้ำ ค.ศ.ล. ขนาด 40 ซม.	128.00	ม.	397.20	50,841.60	119.16	15,252.48	66,094.08	พาณิชย์จังหวัด/30%ของค่าวัสดุ
	บ่อพักคอนกรีต ค.ศ.ล.	27.00	บ่อ	12,954.00	349,758.00	-	-	349,758.00	สืบราคา
	ฝ้าตะแกรงเหล็ก	9.00	ชุด	6,543.00	58,887.00	-	-	58,887.00	สืบราคา
	ฝ้าบ่อ ค.ศ.ล.	18.00	ชุด	1,971.00	35,478.00	-	-	35,478.00	สืบราคา
	<b>รวมงานท่อระบายน้ำ-บ่อพัก เป็นเงิน</b>				<b>517,604.10</b>		<b>23,633.24</b>	<b>541,237.34</b>	
<b>2.10</b>	<b>งานภูมิทัศน์</b>								
	ต้นไม้ประดับ เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น ไม่น้อยกว่า 8 ซม.	5.00	ต้น	1,600.00	8,000.00	-	-	8,000.00	สืบราคา
	ต้นไม้ประดับ ความสูง ไม่น้อยกว่า 80 ซม. ปลูกระยะ @ 50 ซม.	99.00	ต้น	95.00	9,405.00	-	-	9,405.00	สืบราคา
	ปลูกหญ้ามาเลย์	670.00	ตร.ม.	120.00	80,400.00	-	-	80,400.00	สืบราคา
	<b>รวมงานภูมิทัศน์ เป็นเงิน</b>				<b>97,805.00</b>		<b>-</b>	<b>97,805.00</b>	
<b>2.11</b>	<b>งานไฟฟ้าแสงสว่างภายนอก</b>								
	เสาไฟฟ้าแสงสว่างสูง 2.50 ม. พร้อมฐาน ค.ศ.ล.	13.00	ต้น	3,193.46	41,514.98	958.04	12,454.49	53,969.47	สืบราคา/30%ของค่าวัสดุ
	สวิทช์เปิดปิดดวงโคมแบบกันน้ำ	2.00	ชุด	418.69	837.38	82.00	164.00	1,001.38	สืบราคาข้อ4.53
	สวิทช์เปิดปิดดวงโคม	3.00	ชุด	71.03	213.09	82.00	246.00	459.09	สืบราคาข้อ4.53
	หลอด LED TUBE ขนาด 1x18 วัตต์ (T8)	5.00	ชุด	679.44	3,397.20	118.00	590.00	3,987.20	สืบราคาข้อ4.58
	ติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์ ขนาด 20 AT	5.00	ตัว	119.63	598.15	-	-	598.15	สืบราคา
	เดินสายไฟ สาย NYY 2.5 SQ.mm	192.00	ม.	22.29	4,279.68	12.00	2,304.00	6,583.68	สืบราคาข้อ4.8
	ท่อร้อยสาย HDPE 1 1/4"	192.00	ม.	18.40	3,532.80	19.00	3,648.00	7,180.80	สืบราคาข้อ4.45
	<b>รวมงานไฟฟ้าแสงสว่างภายนอก เป็นเงิน</b>				<b>54,373.28</b>		<b>19,406.49</b>	<b>73,779.77</b>	

*(Handwritten signatures and notes in blue ink)*

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร / งานครุภัณฑ์

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง : จังหวัดสระแก้ว

แบบเลขที่ 29/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ที่ 1/2569 ลงวันที่ 29 มกราคม 2569

เมื่อวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

และคำสั่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ที่ 5/2569 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
<b>2.12 งานประปาภายนอก</b>									
	ก๊อมน้ำสนาม ขนาด ศก. 1/2 นิ้ว	8.00	จุด	133.96	1,071.68	26.00	208.00	1,279.68	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ2.6.23
	เดินท่อ PVC ก๊อมน้ำสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว	32.00	เมตร	13.25	424.00	31.00	992.00	1,416.00	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ3.8
	เดินท่อ PVC ก๊อมน้ำสนาม ขนาด 3/4 นิ้ว	145.00	เมตร	14.95	2,167.75	31.00	4,495.00	6,662.75	พาณิชย์จังหวัด/ข้อ3.8
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,295.88	1,295.88	388.76	388.76	1,684.64	กรมบัญชีกลาง
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	777.53	777.53	233.26	233.26	1,010.78	กรมบัญชีกลาง
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	259.18	259.18	77.75	77.75	336.93	กรมบัญชีกลาง
	<b>รวมงานประปาภายนอก เป็นเงิน</b>				<b>5,996.01</b>		<b>6,394.77</b>	<b>12,390.78</b>	
<b>2.13 หมวดงานอื่นๆ</b>									
	ปรับปรุงทำความสะอาด ทาสีรั้วเดิม	106.00	ตร.ม.	50.90	5,395.40	35.00	3,710.00	9,105.40	วัสดุหมวดรวม/ข้อ2.8.1
	ดีเสี้ยนที่จอดรถจักรยานยนต์	3.60	ตร.ม.	50.90	183.24	35.00	126.00	309.24	วัสดุหมวดรวม/ข้อ2.8.1
	<b>รวมงานอื่นๆ เป็นเงิน</b>				<b>5,578.64</b>		<b>3,836.00</b>	<b>9,414.64</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน : งานอาคาร / งานครุภัณฑ์

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ค.ศ.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง : จังหวัดสระแก้ว

แบบเลขที่ 29/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ที่ 1/2569 ลงวันที่ 29 มกราคม 2569

เมื่อวันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

และคำสั่งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ที่ 5/2569 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานครุภัณฑ์								
3.1	ชิงค์ล้างจาน(ระเบียบง)	11.00	ชุด	1,859.81	20,457.91	-	-	20,457.91	ตีบราคา
3.2	ถังคักไขมัน	11.00	ชุด	1,112.15	12,233.65	-	-	12,233.65	ตีบราคา
3.3	ถังดับเพลิงชนิดมือถือขนาด 4 กก.	9.00	ชุด	1,102.80	9,925.20	-	-	9,925.20	ตีบราคา
3.4	ถังเก็บน้ำ Polymer Elixer Food Grade ขนาด 2,000 ลิตร	3.00	ถัง	8,121.50	24,364.50	-	-	24,364.50	ตีบราคา
3.5	ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร	2.00	ถัง	8,317.75	16,635.50	-	-	16,635.50	บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
	<b>ครุภัณฑ์ลอยตัว</b>								
3.6	เตียงนอน ขนาด 6 ฟุต พร้อมที่นอน (F1)	12.00	ชุด	12,215.00	146,580.00	-	-	146,580.00	ตีบราคา
3.7	ตู้เสื้อผ้าแบบบานเลื่อนสลับ (F2)	12.00	ตู้	8,900.00	106,800.00	-	-	106,800.00	ตีบราคา
3.8	โต๊ะเครื่องแป้ง (F3)	12.00	ตัว	4,990.00	59,880.00	-	-	59,880.00	ตีบราคา
3.9	เก้าอี้สำหรับโต๊ะเครื่องแป้ง (F4)	12.00	ตัว	2,890.00	34,680.00	-	-	34,680.00	ตีบราคา
3.10	ชั้นวางทีวี (F5)	12.00	ตัว	3,375.00	40,500.00	-	-	40,500.00	ตีบราคา
3.11	โต๊ะรับประทานอาหาร (F6)	11.00	ตัว	4,900.00	53,900.00	-	-	53,900.00	ตีบราคา
3.12	เก้าอี้รับประทานอาหาร (F7)	24.00	ตัว	3,200.00	76,800.00	-	-	76,800.00	ตีบราคา
3.13	โซฟา 2 ที่นั่ง (F8)	9.00	ตัว	7,900.00	71,100.00	-	-	71,100.00	ตีบราคา
3.14	โต๊ะกลางรับแขก (F9)	9.00	ตัว	3,990.00	35,910.00	-	-	35,910.00	ตีบราคา
	<b>ผ้าปูที่นอน</b>								
3.15	ผ้าปูที่นอน ขนาด 1.30*1.60 ม.	6.00	ชุด	4,200.00	25,200.00	-	-	25,200.00	ตีบราคา
3.16	ผ้าปูที่นอน ขนาด 2.15*1.70 ม.	23.00	ชุด	4,500.00	103,500.00	-	-	103,500.00	ตีบราคา
3.17	ผ้าปูที่นอน ขนาด 1.30*2.60 ม.	6.00	ชุด	6,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	ตีบราคา
3.18	ผ้าปูที่นอน ขนาด 2.15*3.00 ม.	9.00	ชุด	7,100.00	63,900.00	-	-	63,900.00	ตีบราคา
3.19	ผ้าปูที่นอน ขนาด 1.30*0.85 ม.	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	ตีบราคา
	<b>เครื่องปรับอากาศ</b>								
3.20	เครื่องปรับอากาศขนาด ไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU	10.00	ชุด	15,700.93	157,009.30	-	-	157,009.30	บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
3.21	เครื่องปรับอากาศขนาด ไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU	2.00	ชุด	23,271.03	46,542.06	-	-	46,542.06	บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
	<b>รวมงานครุภัณฑ์ เป็นเงิน</b>				<b>1,144,418.12</b>			<b>1,144,418.12</b>	